



Alcaldía de Montería

**CONVOCATORIA PÚBLICA
SELECCIÓN ABREVIADA PROCEDIMIENTO MENOR CUANTÍA NO. SA-035-2015**

EL MUNICIPIO DE MONTERIA, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y el principio de publicidad que rige la función administrativa, publica el presente aviso de convocatoria, con el fin de informar a la comunidad en general que se iniciará proceso de Selección Abreviada – Procedimiento Menor Cuantía, para que presenten propuestas, de acuerdo con las pautas que a continuación se indican:

1.- OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVA DE INSTALACIONES DEL CTI. EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

1.1.- CANTIDADES DE OBRA A EJECUTAR:

Las actividades a realizar son:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1	ADECUACIONES Y SUMINISTROS EN PRIMER PISO		
1,01	DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	ML	14,72
1,02	DEMOLICIÓN DE PISO	M2	18,46
1,03	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.05MTS/0.08MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	18,46
1,04	PLANTILLA DE NIVELACIÓN CON MORTERO 1:4 E=0.04 MTS	M2	18,46
1,05	MURO EN SUPERBOARD EN LAMINA 8MM DOBLE CARA, INCLUYE PERFIL METALICO EN C, CAL 26 BASE 9, CANALES METALICOS CAL 26 BASE 9, TORNILLERIA, ESTUCO PLASTICO, PINTURA A TRES MANOS, CINTA MALLA, PUNTILLA DE ANCLAJE, TEX JOINT PARA JUNTAS Y ACABADOS	M2	9,77
1,06	PISO EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE	M2	18,46
1,07	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE H=0.10M	ML	20,5
1,08	S/I VENTANA EN MADERA SEGUN DISEÑO DE 1.10m x 2.00m	UND	1
1,09	RESANE GRIETAS DE MURO CON MORTERO 1:4 Y REF. 1/4 EN Z @ 1.00 m L= 0.40 m	ML	18
1,1	ESTUCO PARA MUROS	M2	200
1,11	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA CIELO RASO (A 2 MANOS)	M2	18,46
1,12	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	200
1,13	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	ML	64,82
1,14	S/I BLACK-OUT ESTÁNDAR DE REF. 0191 BLANCO MATE CON PERFIL MULTIPLE	M2	5,6
1,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE SOBREPONER 2X54W CON BALASTO ELECTRONICO 120 V	UND	2
2	OFICINA GRUPO INVESTIGATIVO POLICIA JUDICIAL		



Alcaldía de Montería

2,01	DEMOLICIÓN DE ZOCALOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	ML	33,15
2,02	DEMOLICION DE PISO	M2	47,63
2,03	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.05MTS/0.08MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	47,63
2,04	PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:4 E=0.04 MTS	M2	47,63
2,05	MURO EN SUPERBOARD EN LAMINA 8MM DOBLE CARA, INCLUYE PERFIL METALICO EN C, CAL 26 BASE 9, CANALES METALICOS CAL 26 BASE 9, TORNILLERIA, ESTUCO PLASTICO, PINTURA A TRES MANOS, CINTA MALLA, PUNTILLA DE ANCLAJE, TEX JOINT PARA JUNTAS Y ACABADOS	M2	10
2,06	S/I BLACK-OUT ESTÁNDAR DE REF. 0191 BLANCO MATE CON PERFIL MULTIPLE	M2	6,24
2,07	PISO EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE	M2	45
2,08	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE H=0.10M	ML	33,15
2,09	RESANE GRIETAS DE MURO CON MORTERO 1:4 Y REF. 1/4 EN Z @ 1.00 m L= 0.40 m	ML	10
2,1	ESTUCO PARA MUROS	M2	145,82
2,11	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA CIELO RASO (A 2 MANOS)	M2	47,63
2,12	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	145,82
2,13	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	ML	34,5
2,14	ESTUCO FILOS	ML	34,5
3	OFICINA JUDICIAL		
3,01	DEMOLICIÓN DE ZOCALOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	ML	45,05
3,02	DEMOLICION DE PISO	M2	77,88
3,03	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.05MTS/0.08MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	77,88
3,04	PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:4 E=0.04 MTS	M2	77,88
3,05	PISO EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE	M2	77,88
3,06	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE H=0.10M	ML	45,05
3,07	S/I BLACK-OUT ESTÁNDAR DE REF. 0191 BLANCO MATE CON PERFIL MULTIPLE	M2	11,52
3,08	RESANE GRIETAS DE MURO CON MORTERO 1:4 Y REF. 1/4 EN Z @ 1.00 m L= 0.40 m	ML	35
3,09	ESTUCO PARA MUROS	M2	115,38
3,1	ESTUCO FILOS	ML	44,5
3,11	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA CIELO RASO (A 2 MANOS)	M2	77,88
3,12	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	115,38
3,13	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	ML	44,5
3,14	DIVISIONES MODULARES		



Alcaldía de Montería

3,15	S/I MODULOS EN PANELES TAPIZADOS EN PAÑO ESCORIAL CON PERFIL DE ALUMINIO, EN MEDIDAS DE 1.67X2.00MT. PARA OFICINAS	UND	1
3,16	S/I MODULOS EN PANELES TAPIZADOS EN PAÑO ESCORIAL CON PERFIL DE ALUMINIO, EN MEDIDAS DE 2.05+.80*2.00MT. PARA OFICINAS	UND	1
3,17	S/I MODULOS EN PANELES TAPIZADOS EN PAÑO ESCORIAL CON PERFIL DE ALUMINIO, EN MEDIDAS DE .80X2.00MT. PARA OFICINAS	UND	1
3,18	S/I MODULOS EN PANELES TAPIZADOS EN PAÑO ESCORIAL CON PERFIL DE ALUMINIO, EN MEDIDAS DE 2.10+1.00X2.00MT. PARA OFICINAS	UND	1
3,19	S/I MODULOS EN PANELES TAPIZADOS EN PAÑO ESCORIAL CON PERFIL DE ALUMINIO, EN MEDIDAS DE 2.30+1.00X2.00MT. PARA OFICINAS	UND	1
3,2	S/I MODULOS EN PANELES TAPIZADOS EN PAÑO ESCORIAL CON PERFIL DE ALUMINIO, EN MEDIDAS DE 1.00X2.00MT. PARA OFICINAS	UND	1
3,21	S/I MODULOS EN PANELES TAPIZADOS EN PAÑO ESCORIAL CON PERFIL DE ALUMINIO, EN MEDIDAS DE 2.30X2.00MT. PARA OFICINAS	UND	4
4	OFICINA PARA ARMERILLO		
4,01	DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE	M2	2,66
4,02	DEMOLICIÓN DE ZOCALOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	ML	23,6
4,03	DEMOLICION DE PISO	M2	21,5
4,04	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.05MTS/0.08MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	21,5
4,05	PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:4 E=0.04 MTS	M2	21,5
4,06	PISO EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE	M2	21,5
4,07	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE H=0.10M	ML	23,6
4,08	RESANE GRIETAS DE MURO CON MORTERO 1:4 Y REF. 1/4 EN Z @ 1.00 m L= 0.40 m	ML	17
4,09	ESTUCO PARA MUROS	M2	83,89
4,1	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA CIELO RASO (A 2 MANOS)	M2	21,5
4,11	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	83,89
4,12	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	ML	13,2
4,13	ESTUCO FILOS	ML	13,2
4,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE SOBREPONER 2X54W CON BALASTO ELECTRONICO 120 V	UND	4
5	OFICINA DE GUARDIA		
5,01	DEMOLICIÓN DE ZOCALOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	ML	11,1
5,02	DEMOLICION DE PISO	M2	8,4
5,03	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.05MTS/0.08MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	8,4



Alcaldía de Montería

5,04	PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:4 E=0.04 MTS	M2	8,4
5,05	PISO EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE	M2	8,4
5,06	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE H=0.10M	ML	11,1
5,07	RESANE GRIETAS DE MURO CON MORTERO 1:4 Y REF. 1/4 EN Z @ 1.00 m L= 0.40 m	ML	10
5,08	ESTUCO PARA MUROS	M2	32,64
5,09	ESTUCO FILOS	ML	16,8
5,1	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA CIELO RASO (A 2 MANOS)	M2	8,4
5,11	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	32,64
5,12	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	ML	16,8
5,13	S/I BLACK-OUT ESTÁNDAR DE REF. 0191 BLANCO MATE CON PERFIL MULTIPLE	M2	5,7
5,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE SOBREPONER 2X54W CON BALASTO ELECTRONICO 120 V	UND	2
7	CALABOZOS		
7,01	DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE	M2	14,85
7,02	DEMOLICIÓN DE ZOCALOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	ML	27,67
7,03	DEMOLICION DE PISO	M2	22
7,04	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.05MTS/0.08MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	22
7,05	PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:4 E=0.04 MTS	M2	22
7,06	PISO EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE	M2	22
7,07	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE H=0.10M	ML	27,67
7,08	INSTALACION DE PUERTA DE MADERA	UND	1
7,09	RESANE GRIETAS DE MURO CON MORTERO 1:4 Y REF. 1/4 EN Z @ 1.00 m L= 0.40 m	ML	15
7,1	ESTUCO PARA MUROS	M2	120
7,11	ESTUCO FILOS	ML	35
7,12	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA CIELO RASO (A 2 MANOS)	M2	22
7,13	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	120
7,14	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	ML	35
7,15	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA CIELO RASO (A 2 MANOS)	M2	120
7,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE SOBREPONER 2X54W CON BALASTO ELECTRONICO 120 V	UND	8
7,17	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	M2	5,32
7,18	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE PISO (O SIMILAR) Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.05MTS/0.08MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	16,43



Alcaldía de Montería

7,19	MURO EN SUPERBOARD EN LAMINA 8MM DOBLE CARA, INCLUYE PERFIL METALICO EN C, CAL 26 BASE 9, CANALES METALICOS CAL 26 BASE 9, TORNILLERIA, ESTUCO PLASTICO, PINTURA A TRES MANOS, CINTA MALLA, PUNTILLA DE ANCLAJE, TEX JOINT PARA JUNTAS Y ACABADOS	M2	8,75
7,2	DESMONTE DE PUERTA EN REJA DE HIERRO	UND	4
7,21	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	4
8	OFICINAS DE INVESTIGACION SAC 1		
8,01	DEMOLICIÓN DE ZOCALOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	ML	15,85
8,02	DEMOLICION DE PISO	M2	17,39
8,03	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.05MTS/0.08MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	17,39
8,04	DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE	M2	14,1
8,05	PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:4 E=0.04 MTS	M2	17,39
8,06	MURO EN SUPERBOARD EN LAMINA 8MM DOBLE CARA, INCLUYE PERFIL METALICO EN C, CAL 26 BASE 9, CANALES METALICOS CAL 26 BASE 9, TORNILLERIA, ESTUCO PLASTICO, PINTURA A TRES MANOS, CINTA MALLA, PUNTILLA DE ANCLAJE, TEX JOINT PARA JUNTAS Y ACABADOS	M2	12,95
8,07	PISO EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE	M2	17,39
8,08	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE H=0.10M	ML	11,15
8,09	RESANE GRIETAS DE MURO CON MORTERO 1:4 Y REF. 1/4 EN Z @ 1.00 m L= 0.40 m	ML	11
8,1	ESTUCO PARA MUROS	M2	37,73
8,11	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA CIELO RASO (A 2 MANOS)	M2	17,39
8,12	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	37,73
8,13	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	ML	15,35
8,14	ESTUCO FILOS	ML	15,35
8,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE SOBREPONER 2X54W CON BALASTO ELECTRONICO 120 V	UND	2
9	OFICINAS DE INVESTIGACION SAC 2		
9,01	DEMOLICIÓN DE ZOCALOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	ML	12,21
9,02	DEMOLICION DE PISO	M2	10,42
9,03	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.05MTS/0.08MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	10,42
9,04	PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:4 E=0.04 MTS	M2	10,42
9,05	MURO EN SUPERBOARD EN LAMINA 8MM DOBLE CARA, INCLUYE PERFIL METALICO EN C, CAL 26 BASE 9, CANALES METALICOS CAL 26 BASE 9, TORNILLERIA, ESTUCO PLASTICO, PINTURA A TRES MANOS, CINTA MALLA, PUNTILLA DE	M2	7,18



Alcaldía de Montería

	ANCLAJE, TEX JOINT PARA JUNTAS Y ACABADOS		
9,06	PISO EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE	M2	10,42
9,07	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE H=0.10M	ML	3,15
9,08	RESANE GRIETAS DE MURO CON MORTERO 1:4 Y REF. 1/4 EN Z @ 1.00 m L= 0.40 m	ML	6
9,09	ESTUCO PARA MUROS	M2	11,6
9,1	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA CIELO RASO (A 2 MANOS)	M2	10,42
9,11	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	11,6
9,12	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	ML	17,28
9,13	ESTUCO FILOS	ML	17,28
9,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE SOBREPONER 2X54W CON BALASTO ELECTRONICO 120 V	UND	2
10	OFICINAS DE INVESTIGACION SAC 3		
10,01	DEMOLICIÓN DE ZOCALOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	ML	15,21
10,02	DEMOLICION DE PISO	M2	17,2
10,03	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.05MTS/0.08MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	17,2
10,04	PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:4 E=0.04 MTS	M2	17,2
10,05	MURO EN SUPERBOARD EN LAMINA 8MM DOBLE CARA, INCLUYE PERFIL METALICO EN C, CAL 26 BASE 9, CANALES METALICOS CAL 26 BASE 9, TORNILLERIA, ESTUCO PLASTICO, PINTURA A TRES MANOS, CINTA MALLA, PUNTILLA DE ANCLAJE, TEX JOINT PARA JUNTAS Y ACABADOS	M2	12,36
10,06	PISO EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE	M2	17,2
10,07	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE H=0.10M	ML	10,66
10,08	RESANE GRIETAS DE MURO CON MORTERO 1:4 Y REF. 1/4 EN Z @ 1.00 m L= 0.40 m	ML	10
10,09	ESTUCO PARA MUROS	M2	42,39
10,1	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA CIELO RASO (A 2 MANOS)	M2	17,2
10,11	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	42,39
10,12	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	ML	11,3
10,13	ESTUCO FILOS	ML	11,3
10,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE SOBREPONER 2X54W CON BALASTO ELECTRONICO 120 V	UND	2
11	OFICINAS DE INVESTIGACION SAC 4 Y ARCHIVO		
11,01	DEMOLICIÓN DE ZOCALOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	ML	13,05
11,02	DEMOLICION DE PISO	M2	29,4



Alcaldía de Montería

11,03	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.05MTS/0.08MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	29,4
11,04	PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:4 E=0.04 MTS	M2	29,4
11,05	MURO EN SUPERBOARD EN LAMINA 8MM DOBLE CARA, INCLUYE PERFIL METALICO EN C, CAL 26 BASE 9, CANALES METALICOS CAL 26 BASE 9, TORNILLERIA, ESTUCO PLASTICO, PINTURA A TRES MANOS, CINTA MALLA, PUNTILLA DE ANCLAJE, TEX JOINT PARA JUNTAS Y ACABADOS	M2	12
11,06	PISO EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE	M2	29,4
11,07	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE H=0.10M	ML	13,05
11,08	RESANE GRIETAS DE MURO CON MORTERO 1:4 Y REF. 1/4 EN Z @ 1.00 m L= 0.40 m	ML	12
11,09	ESTUCO PARA MUROS	M2	17,19
11,1	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA CIELO RASO (A 2 MANOS)	M2	29,4
11,11	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	17,9
11,12	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	ML	28,9
11,13	ESTUCO FILOS	ML	28,9
11,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE SOBREPONER 2X54W CON BALASTO ELECTRONICO 120 V	UND	2
12	OFICINAS DE INVESTIGACION SAC 5		
12,01	DEMOLICIÓN DE ZOCALOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	ML	11,1
12,02	DEMOLICION DE PISO	M2	9
12,03	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.05MTS/0.08MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	9
12,04	PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:4 E=0.04 MTS	M2	9
12,05	PISO EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE	M2	9
12,06	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE H=0.10M	ML	11,1
12,07	RESANE GRIETAS DE MURO CON MORTERO 1:4 Y REF. 1/4 EN Z @ 1.00 m L= 0.40 m	ML	4
12,08	ESTUCO PARA MUROS	M2	36,49
12,09	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA CIELO RASO (A 2 MANOS)	M2	9
12,1	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	36,49
12,11	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	ML	13,55
12,12	ESTUCO FILOS	ML	13,55
12,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE SOBREPONER 2X54W CON BALASTO ELECTRONICO 120 V	UND	2
13	OFICINAS DE INVESTIGACION SAC 6		
13,01	DEMOLICIÓN DE ZOCALOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	ML	11,1



Alcaldía de Montería

13,02	DEMOLICION DE PISO	M2	9
13,03	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.05MTS/0.08MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	9
13,04	PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:4 E=0.04 MTS	M2	9
13,05	PISO EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE	M2	9
13,06	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE H=0.10M	ML	11,1
13,07	RESANE GRIETAS DE MURO CON MORTERO 1:4 Y REF. 1/4 EN Z @ 1.00 m L= 0.40 m	ML	4
13,08	ESTUCO PARA MUROS	M2	36,49
13,09	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA CIELO RASO (A 2 MANOS)	M2	9
13,1	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	36,49
13,11	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	ML	13,55
13,12	ESTUCO FILOS	ML	13,55
13,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE SOBREPONER 2X54W CON BALASTO ELECTRONICO 120 V	UND	2
14	OFICINA GRUPO DE DELITOS PERSONALES		
14,01	DEMOLICIÓN DE ZOCALOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	ML	25,55
14,02	DEMOLICION DE PISO	M2	27,84
14,03	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.05MTS/0.08MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	27,84
14,04	PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:4 E=0.04 MTS	M2	27,84
14,05	PISO EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE	M2	27,84
14,06	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE H=0.10M	ML	25,55
14,07	RESANE GRIETAS DE MURO CON MORTERO 1:4 Y REF. 1/4 EN Z @ 1.00 m L= 0.40 m	ML	12
14,08	ESTUCO PARA MUROS	M2	79,8
14,09	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA CIELO RASO (A 2 MANOS)	M2	27,84
14,1	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	79,8
14,11	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	ML	29,7
14,12	S/I BLACK-OUT ESTÁNDAR DE REF. 0191 BLANCO MATE CON PERFIL MULTIPLE	M2	10,56
14,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE SOBREPONER 2X54W CON BALASTO ELECTRONICO 120 V	UND	4
14,14	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	M2	4
15	OFICINA DE VIDA		
15,01	DEMOLICIÓN DE ZOCALOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	ML	12,1
15,02	DEMOLICION DE PISO	M2	10,5



Alcaldía de Montería

15,03	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.05MTS/0.08MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	10,5
15,04	PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:4 E=0.04 MTS	M2	10,5
15,05	PISO EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE	M2	10,5
15,06	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE H=0.10M	ML	12,1
15,07	RESANE GRIETAS DE MURO CON MORTERO 1:4 Y REF. 1/4 EN Z @ 1.00 m L= 0.40 m	ML	6
15,08	ESTUCO PARA MUROS	M2	41,5
15,09	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA CIELO RASO (A 2 MANOS)	M2	10,5
15,1	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	41,5
15,11	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	ML	14,7
15,12	ESTUCO FILOS	ML	14,7
15,13	S/I BLACK-OUT ESTÁNDAR DE REF. 0191 BLANCO MATE CON PERFIL MULTIPLE	M2	10,56
15,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE SOBREPONER 2X54W CON BALASTO ELECTRONICO 120 V	UND	4
16	OFICINAS DE ADM. PUBLICA #1		
16,01	DEMOLICIÓN DE ZOCALOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	ML	17,25
16,02	DEMOLICION DE PISO	M2	19
16,03	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.05MTS/0.08MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	19
16,04	PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:4 E=0.04 MTS	M2	19
16,05	PISO EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE	M2	19
16,06	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE H=0.10M	ML	17,25
16,07	RESANE GRIETAS DE MURO CON MORTERO 1:4 Y REF. 1/4 EN Z @ 1.00 m L= 0.40 m	ML	8
16,08	ESTUCO PARA MUROS	M2	43,1
16,09	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA CIELO RASO (A 2 MANOS)	M2	19
16,1	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	43,1
16,11	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	ML	28,75
16,12	ESTUCO FILOS	ML	28,75
16,13	S/I BLACK-OUT ESTÁNDAR DE REF. 0191 BLANCO MATE CON PERFIL MULTIPLE	M2	5,4
16,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE SOBREPONER 2X54W CON BALASTO ELECTRONICO 120 V	UND	4
17	OFICINAS DE ADM. PUBLICA #2		
17,01	DEMOLICIÓN DE ZOCALOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	ML	33,3
17,02	DEMOLICION DE PISO	M2	40



Alcaldía de Montería

17,03	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.05MTS/0.08MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	40
17,04	POYO EN CONCRETO DE 0.10m x 0.05m REFORZADO	ML	2,3
17,05	PISO EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE	M2	40
17,06	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE H=0.10M	ML	33,3
17,07	RESANE GRIETAS DE MURO CON MORTERO 1:4 Y REF. 1/4 EN Z @ 1.00 m L= 0.40 m	ML	7
17,08	ESTUCO PARA MUROS	M2	114,65
17,09	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	114,65
17,1	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	ML	48,6
17,11	S/I BLACK-OUT ESTÁNDAR DE REF. 0191 BLANCO MATE CON PERFIL MULTIPLE	M2	5,4
17,12	ESTUCO FILOS	ML	48,6
17,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE SOBREPONER 2X54W CON BALASTO ELECTRONICO 120 V	UND	4
18	OFICINAS DE ADM. PREVENCION FUTURO		
18,01	DEMOLICIÓN DE ZOCALOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	ML	14,5
18,02	DEMOLICION DE PISO	M2	16,12
18,03	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.05MTS/0.08MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	16,12
18,04	POYO EN CONCRETO DE 0.10m x 0.05m REFORZADO	ML	1,9
18,05	PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:4 E=0.04 MTS	M2	16,12
18,06	PISO EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE	M2	16,12
18,07	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE H=0.10M	ML	14,5
18,08	RESANE GRIETAS DE MURO CON MORTERO 1:4 Y REF. 1/4 EN Z @ 1.00 m L= 0.40 m	ML	12
18,09	ESTUCO PARA MUROS	M2	52,61
18,1	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	52,61
18,11	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	ML	16,3
18,12	ESTUCO FILOS	ML	16,3
18,13	S/I AIRE ACONDICIONADO DE 18000BTU 220V, INVERTER	UND	1
18,14	S/I BLACK-OUT ESTÁNDAR DE REF. 0191 BLANCO MATE CON PERFIL MULTIPLE	M2	4,76
18,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE SOBREPONER 2X54W CON BALASTO ELECTRONICO 120 V	UND	4
19	OFICINAS DE ADM. DISPONIBLE		
19,01	DEMOLICIÓN DE ZOCALOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	ML	16,35
19,02	DEMOLICION DE PISO	M2	21,08



Alcaldía de Montería

19,03	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.05MTS/0.08MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	21,08
19,04	POYO EN CONCRETO DE 0.10m x 0.05m REFORZADO	ML	2,3
19,05	PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:4 E=0.04 MTS	M2	18
19,06	PISO EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE	M2	18
19,07	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE H=0.10M	ML	16,35
19,08	RESANE GRIETAS DE MURO CON MORTERO 1:4 Y REF. 1/4 EN Z @ 1.00 m L= 0.40 m	ML	16,12
19,09	ESTUCO PARA MUROS	M2	58,93
19,1	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	58,93
19,11	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	ML	20,25
19,12	ESTUCO FILOS	ML	20,25
19,13	S/I BLACK-OUT ESTÁNDAR DE REF. 0191 BLANCO MATE CON PERFIL MULTIPLE	M2	5,4
19,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE SOBREPONER 2X54W CON BALASTO ELECTRONICO 120 V	UND	4
20	OFICINAS DE ADM. APOYO A MISIONES		
20,01	DEMOLICIÓN DE ZOCALOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	ML	11,5
20,02	DEMOLICION DE PISO	M2	9,57
20,03	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.05MTS/0.08MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	9,57
20,04	PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:4 E=0.04 MTS	M2	21,08
20,05	PISO EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE	M2	21,08
20,06	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE H=0.10M	ML	11,5
20,07	RESANE GRIETAS DE MURO CON MORTERO 1:4 Y REF. 1/4 EN Z @ 1.00 m L= 0.40 m	ML	4
20,08	ESTUCO PARA MUROS	M2	38,55
20,09	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	38,55
20,1	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	ML	12,7
20,11	ESTUCO FILOS	ML	12,7
20,12	S/I BLACK-OUT ESTÁNDAR DE REF. 0191 BLANCO MATE CON PERFIL MULTIPLE	M2	2,88
20,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE SOBREPONER 2X54W CON BALASTO ELECTRONICO 120 V	UND	2
21	OFICINAS DE ADM. ASISTENTE Y DIRECTOR		
21,01	DEMOLICIÓN DE ZOCALOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	ML	40,8
21,02	DEMOLICION DE PISO	M2	60
21,03	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.05MTS/0.08MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	60



Alcaldía de Montería

21,04	POYO EN CONCRETO DE 0.10m x 0.05m REFORZADO	ML	4,6
21,05	PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:4 E=0.04 MTS	M2	60
21,06	PISO EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE	M2	60
21,07	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE H=0.10M	ML	40,8
21,08	RESANE GRIETAS DE MURO CON MORTERO 1:4 Y REF. 1/4 EN Z @ 1.00 m L= 0.40 m	ML	15
21,09	ESTUCO PARA MUROS	M2	114,6
21,1	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	114,6
21,11	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	ML	60
21,12	ESTUCO FILOS	ML	60
21,13	S/I BLACK-OUT ESTÁNDAR DE REF. 0191 BLANCO MATE CON PERFIL MULTIPLE	M2	14
21,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE SOBREPONER 2X54W CON BALASTO ELECTRONICO 120 V	UND	6
22	ZONAS COMUNES DE OFICINAS DE ADM. PUBLICA		
22,01	ESTUCO PARA MUROS	M2	90,96
22,02	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	179,16
22,03	S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS	M2	149,83
22,04	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	ML	61,4
22,05	ESTUCO FILOS	ML	61,4
23	OFICINA DESAPARECIDOS		
23,01	DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE	M2	0,51
23,02	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO DE CONCRETO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	ML	1,53
23,03	ENCHAPE CERAMICA	M2	2
23,04	RESANE GRIETAS DE MURO CON MORTERO 1:4 Y REF. 1/4 EN Z @ 1.00 m L= 0.40 m	ML	12
23,05	ESTUCO PARA MUROS	M2	48,94
23,06	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	48,94
23,07	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	ML	11,4
23,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE SOBREPONER 2X54W CON BALASTO ELECTRONICO 120 V	UND	4
23,09	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	M2	4
24	OFICINA DE LOFOSCOPIA		
24,01	MURO EN SUPERBOARD EN LAMINA 8MM DOBLE CARA, INCLUYE PERFIL METALICO EN C, CAL 26 BASE 9, CANALES METALICOS CAL 26 BASE 9, TORNILLERIA, ESTUCO PLASTICO, PINTURA A TRES MANOS, CINTA MALLA, PUNTILLA DE ANCLAJE, TEX JOINT PARA JUNTAS Y ACABADOS	M2	59,1
24,02	S/I DE PUERTA EN ALUMINIO	M2	2,34



Alcaldía de Montería

24,03	S/I PROTECTOR DE VENTANA EN VARILLA DE 1/2 CUADRADA INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE A DOS MANOS	M2	6,4
24,04	RESANE GRIETAS DE MURO CON MORTERO 1:4 Y REF. 1/4 EN Z @ 1.00 m L= 0.40 m	ML	12
24,05	ESTUCO PARA MUROS	M2	119,1
24,06	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	119,1
24,07	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	ML	23
24,08	S/I BLACK-OUT ESTÁNDAR DE REF. 0191 BLANCO MATE CON PERFIL MULTIPLE	M2	8,74
24,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE SOBREPONER 2X54W CON BALASTO ELECTRONICO 120 V	UND	2
24,1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	M2	2
25	OFICINAS DE JEFATURA CRIMINALISTICA		
25,01	S/I DE PUERTA EN ALUMINIO	M2	2,71
25,02	RESANE GRIETAS DE MURO CON MORTERO 1:4 Y REF. 1/4 EN Z @ 1.00 m L= 0.40 m	ML	2
25,03	ESTUCO PARA MUROS	M2	51,66
25,04	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	51,66
25,05	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	ML	13
25,06	ESTUCO FILOS	ML	13
25,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE SOBREPONER 2X54W CON BALASTO ELECTRONICO 120 V	UND	2
26	OFICINAS DE BALISTICA		
26,01	S/I DE PUERTA EN ALUMINIO	M2	2,88
26,02	RESANE GRIETAS DE MURO CON MORTERO 1:4 Y REF. 1/4 EN Z @ 1.00 m L= 0.40 m	ML	3
26,03	ESTUCO PARA MUROS	M2	49,32
26,04	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	49,32
26,05	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	ML	15,8
26,06	ESTUCO FILOS	ML	15,8
26,07	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	M2	2,16
26,08	S/I BLACK-OUT ESTÁNDAR DE REF. 0191 BLANCO MATE CON PERFIL MULTIPLE	M2	3,04
26,09	S/I PROTECTOR DE VENTANA EN VARILLA DE 1/2 CUADRADA INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE A DOS MANOS	M2	5,49
27	OFICINAS DE GRAFOLOGIA		
27,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE SOBREPONER 2X54W CON BALASTO ELECTRONICO 120 V	UND	2
27,02	S/I DE PUERTA EN ALUMINIO	M2	5,12
27,03	RESANE GRIETAS DE MURO CON MORTERO 1:4 Y REF. 1/4 EN Z @ 1.00 m L= 0.40 m	ML	4
27,04	ESTUCO PARA MUROS	M2	42,72



Alcaldía de Montería

27,05	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	42,72
27,06	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	ML	19,7
27,07	ESTUCO FILOS	ML	19,7
27,08	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	M2	2,16
27,09	S/I BLACK-OUT ESTÁNDAR DE REF. 0191 BLANCO MATE CON PERFIL MULTIPLE	M2	7,74
27,1	S/I PROTECTOR DE VENTANA EN VARILLA DE 1/2 CUADRADA INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE A DOS MANOS	M2	6,8
28	OFICINAS DE FOTOGRAFIA		
28,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE SOBREPONER 2X54W CON BALASTO ELECTRONICO 120 V	UND	2
28,02	RESANE GRIETAS DE MURO CON MORTERO 1:4 Y REF. 1/4 EN Z @ 1.00 m L= 0.40 m	ML	5
28,03	ESTUCO PARA MUROS	M2	36,48
28,04	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	36,48
28,05	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	ML	22,1
28,06	ESTUCO FILOS	ML	22,1
28,07	S/I BLACK-OUT ESTÁNDAR DE REF. 0191 BLANCO MATE CON PERFIL MULTIPLE	M2	8,6
28,08	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	M2	2,16
29	PASILLO 3er PISO		
29,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE SOBREPONER 2X54W CON BALASTO ELECTRONICO 120 V	UND	6
29,02	ESTUCO PARA MUROS	M2	120,83
29,03	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	120,83
29,04	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	ML	108,2
29,05	ESTUCO FILOS	ML	108,2
29,06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	M2	15,12
29,07	S/I PROTECTOR DE VENTANA EN VARILLA DE 1/2 CUADRADA INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE A DOS MANOS	M2	18,75
29,08	INSTALACION Y AJUSTE DE PUERTAS DE CALABOZOS PARA INSTALACION EN ACCESO A LA AZOTEA, PINTADA EN COLOR NEGRO.	UND	4
30	IMPERMEABILIZACION DE PLACAS Y VIGAS CANALES		
30,01	RETIRO DE MANTO IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE DE PLACAS DE CUBIERTA	M2	98
30,02	RETIRO DE MANTO IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE DE PLACAS DE CUBIERTA	ML	26,7
30,03	IMPERMEABILIZACION PARA CUBIERTA CON MANTO ZETAL O SIMILAR INCLUYE IMPRIMANTE	M2	98
30,04	IMPERMEABILIZACION PARA CUBIERTA CON MANTO ZETAL O SIMILAR INCLUYE IMPRIMANT	ML	26,7



Alcaldía de Montería

30,05	IMPERMEABILIZANTE A DOS MANOS PARA MURO EN MAL ESTADO POR HUMEDAD CON SIKA IMPERMUR O SIMILAR INLCUYE REMOSION DE PINTURA Y ESTUCO	M2	162
31	CUBIERTA		
31,01	DESMONTE DE CUBIERTA	M2	45,36
31,02	DESMONTE E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICAS DE APOYO PARA CUBIERTAS DEL 3ER PISO	GL	1
31,03	DESMONTE DE LIMAHOYA Y/O CANALES DE AGUA LLUVIAS EN LAMINA	ML	6,3
31,04	S/I CUBIERTA DE ASBESTO CEMENTO INCLUYE GANCHOS GALVANIZADOS Y DEMAS ACCESORIOS	M2	45,36
31,05	IMPERMEABILIZACION PARA CUBIERTA CON MANTO ZETAL O SIMILAR INCLUYE IMPRIMANT	ML	46,5
31,06	IMPERMEABILIZANTE A DOS MANOS PARA MURO EN MAL ESTADO POR HUMEDAD CON SIKA IMPERMUR O SIMILAR INLCUYE REMOSION DE PINTURA Y ESTUCO	M2	162
31,07	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0.10MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4 (2do NIVEL) CON ACCESO POR	M2	12
31,08	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4	M2	24
31,09	REDOBLON DE 0,20MTS X 0.10MTS EN CONCRETO 17MPA (2500PSI) CON Ø1/4 Y EST. Ø 1/4 CADA 0,20 MTS	ML	19,8
32	PINTURA ESCALERA Y VARANDAS		
32,01	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	222,24
32,02	MANTENIMIENTO DE BARANDAS METALICAS INCLUYE LIJADA, ANTICORROSIVO, PINTURA TIPO ESMALTE	ML	282,2
33	PINTURA AZOTEA,ZONA DE LAVADERO		
34	ADECUACION DE BAÑOS, PARA CAMBIO DE USO A OFICINAS		
34,01	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	8
34,02	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO DE CONCRETO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	3,54
34,03	DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE	M2	39,03
34,04	RETIRO DE PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO	UND	4
34,05	DESMONTE DE PUERTA Y MARCO METALICO	UND	5
34,06	DESMONTE DE ESPEJO DE 1.80X.60	UND	1
34,07	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE PISO (O SIMILAR) Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.05MTS/0.08MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	76,96
34,08	PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:4 E=0.04 MTS	M2	32,4
34,09	PISO EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE	M2	32,4
34,1	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 0.50X0.50 COLOR BEIGE H=0.10M	ML	24,53
34,11	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3	M2	57,93



Alcaldía de Montería

	MANOS)		
34,12	ESTUCO PARA MUROS	M2	57,93
34,13	PALÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4	M2	44,56
34,14	RESANE GRIETAS DE MURO CON MORTERO 1:4 Y REF. 1/4 EN Z @ 1.00 m L= 0.40 m	ML	22
34,15	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	ML	6
34,16	ESTUCO FILOS	ML	6
34,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO PANEL LED 50W 60X60 5700K MULTIVOL	UND	4
34,18	S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS	M2	32,4
35	ADECUACION PARA BATERIA DE BAÑOS		
35,01	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	4
35,02	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO DE CONCRETO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	1,95
35,03	DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE	M2	8,2
35,04	RETIRO DE PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO	UND	1
35,05	DESMONTE DE PUERTA Y MARCO METALICO	UND	2
35,06	DESMONTE DE ESPEJO DE 1.80X.60	UND	1
35,07	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE PISO (O SIMILAR) Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.05MTS/0.08MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	75,17
35,08	PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:4 E=0.04 MTS	M2	14,79
35,09	PALÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4	M2	60,38
35,1	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0.10MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4	M2	7,99
35,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO PANEL LED 50W 60X60 5700K MULTIVOL	UND	6
35,12	ENCHAPE CERAMICA	M2	100,1
35,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO	UND	3
35,14	S/I LAVAMANOS TIPO PEDESTAL INCLUYE ABASTOS DESAGUES Y GRIFERIA	UND	3
35,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL INSTITUCIONAL ECOLOGICO INCLUYE GRIFERIA COMPLETA	UND	2
35,16	TUBERIA SANITARIA 4" INLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO	ML	15
35,17	S/I TUBERIA SANITARIA 2" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO	ML	12
35,18	S/I TUBERIA DE PRESION 1/2" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO	ML	18
35,19	PUNTO SANITARIO DE 4" INLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO	UND	3
35,2	PUNTO SANITARIOS DE 2" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO		5



Alcaldía de Montería

35,21	PUNTO HIDRAULICO DE 1 1/2" PARA SANITARIO PARA CONEXION A RED DE 2" ,, ENCAJUELADA Y RELLENOS	UND	7
35,22	INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO	M2	2
35,23	INSTALACION DE PUERTA METALICA	M2	2
36	PINTURA FACHADA		
36,01	PINTURA EN VINILO PARA FACHADAS (A 3 MANOS)	M2	2264,489
36,02	PINTURA EN VINILO PARA FACHADAS LINEAL (A 3 MANOS)	ML	974,6
36,03	ESTUCO PARA MUROS	M2	2264,489
36,04	ESTUCO FILOS	ML	974,6
37	CARPINTERIA METALICA		
37,01	S/I DE PUERTA Y VENTANAS CON PERFILERIA 7038 Y/O 3 X 1 1/2 INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS QUE SE REQUIERAN PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	96,49

2.- MODALIDAD DE SELECCIÓN QUE SE UTILIZARÁ: En consideración al valor del contrato a celebrar, la modalidad de selección que se utilizará es la Selección Abreviada-Menor Cuantía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 numeral 2 literal b) de la Ley 1150 de 2007, y en el Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015.

3.- PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo máximo del contrato que llegare a celebrarse es de DOS (02) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio.

4.- FECHA PARA PRESENTAR OFERTA Y LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA:

SELECCIÓN ABREVIADA PROCEDIMIENTO MENOR CUANTÍA No. 035 - 2015

Objeto: "MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVA DE INSTALACIONES DEL CTI. EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

Propuesta Original

Proponente: _____

Para: MUNICIPIO DE MONTERÍA

Dirección: Oficina de Contratación en la Calle 27 No. 3-16, piso 1.

No. De Folios:

Clase de Garantía:

Ciudad: MONTERÍA – CÓRDOBA.

Las propuestas deberán entregarse únicamente en la Oficina Jurídica - Contratación en la Calle 27 No. 3-16, piso 1, dentro de las fechas y horas establecidas en el Cronograma del presente proceso.

5.- VALOR ESTIMADO PARA LA CONTRATACIÓN:

EL MUNICIPIO DE MONTERÍA considera que el valor del objeto de la presente modalidad de selección, es hasta por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE. (\$499.997.549,00) incluido el valor del AUI.



Alcaldía de Montería

El contrato será financiado con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 001553 de fecha 03 de septiembre de 2015 por valor de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$500.000.000,00), expedido por el Jefe de Presupuesto del MUNICIPIO de MONTERÍA. El valor total corregido de la oferta no podrá exceder dicha disponibilidad; pues de lo contrario, la oferta no será considerada para la adjudicación del contrato.

6.- LUGAR DE CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGOS: El proyecto de pliegos de condiciones de esta contratación podrá ser consultado en el portal único de contratación estatal: [www.contratos.gov.co.](http://www.contratos.gov.co), desde el 22 de septiembre de 2015.

Las observaciones a los pliegos de condiciones, deberán hacerse dentro del término que en ellos se establece, de conformidad con el Artículo 2.2.1.1.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015, a través del correo electrónico: contratos@monteria.gov.co

7.- ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO:

Atendiendo lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015, se señala que por la cuantía y el objeto de la presente contratación, se observará las obligaciones que en materia de tratados de libre comercio o acuerdos internacionales le apliquen. Por lo tanto, se procede a verificar cada uno de los tratados internacionales:

TLC COLOMBIA - CHILE: La Entidad sí está cubierta por Las obligaciones internacionales con Chile. Sin embargo, La contratación de servicios de construcción tiene un umbral equivalente a \$14.665.850.000. Por lo tanto no lo es aplicable este tratado al caso concreto.

TLC- COLOMBIA - EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS: Frente al Salvador no están cubiertos los municipios, por lo que no le obliga a este caso. Frente a Honduras los Municipios no se encuentran cubiertos, solo está cubierto frente a Guatemala.

TLC COLOMBIA - MÉXICO: El Municipio no está cubierto por las obligaciones del Acuerdo.

COMUNIDAD ANDINA: Se dará aplicación al principio de trato nacional y no discriminación, aplicado en concordancia con La ley 816 de 2003 y el decreto 1510 de 2010.

TLC COLOMBIA- ESTADOS AELC (EFTA): El Municipio está cubierto por Las obligaciones del tratado. Sin embargo, los servicios de construcción tienen un umbral equivalente a \$14.665.850.000. Por lo tanto, no se tendrá en cuenta para el caso en concreto.

TLC COLOMBIA - CANADÁ: El Municipio está cubierto por las obligaciones del tratado. Sin embargo, los servicios de construcción tienen un umbral equivalente a \$21.924.247.000 para Las entidades que no pertenecen al nivel central. Por lo tanto, no se tendrá en cuenta para el caso en concreto.

TLC COLOMBIA -EEUU: No se aplica para las municipalidades

Por ello, a efectos de lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 20 de la Ley 80 de 1993 y el parágrafo del artículo 1° de la Ley 816 de 2003 modificado por el artículo 51 del Decreto-Ley 019 de 2012, se otorgará tratamiento de bienes y



Alcaldía de Montería

servicios nacionales a aquellos de origen extranjero en procesos de selección nacionales, siempre que cumplan con alguna de estas condiciones:

- a) Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales con dicho país,
- b) Que en el país del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato nacional, las ofertas de bienes y servicios colombianas, reciban el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales.

8.- MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES LIMITADA A MIPYME:

Esta entidad territorial hará convocatoria limitada a Mipymes Nacionales con mínimo un (1) año de experiencia, cuando:

1. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y
2. La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales para limitar la convocatoria a Mipyme nacionales. La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la Apertura del Proceso de Contratación.

Teniendo en cuenta que el valor de la presente contratación supera el máximo permitido para realizar esta limitación, este proceso no se encuentra limitado a MIPYME.

9.- ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

REQUISITOS HABILITANTES	DESCRIPCIÓN
1.- CAPACIDAD JURÍDICA	<p>Persona Jurídica: Las personas jurídicas proponentes deberán acreditar su existencia, representación legal, capacidad para desarrollar el objeto contractual y las facultades del representante legal mediante la presentación del certificado proferido por la Cámara de Comercio respectiva, el cual deberá haber sido expedido dentro de los Cuarenta y cinco (45) días calendario anteriores a la fecha de cierre de la Convocatoria y en el que conste que la sociedad está registrada y que el término de su duración es igual o mayor al del contrato y un (1) año más. En el caso de Consorcios y Uniones Temporales cada uno de sus integrantes debe cumplir con este requisito, en las condiciones exigidas.</p> <p>Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre de la persona jurídica, se deberá presentar copia del acta de la Junta de Socios o Junta Directiva o, en su defecto, certificado del secretario de la Junta, según el caso, en el que conste que el representante legal está</p>



Alcaldía de Montería

	<p>facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de adjudicación. Y cuando la propuesta sea presentada por uno de los suplentes del representante legal deben aportar el documento que los faculta para tal fin.</p> <p>La incapacidad legal del proponente para desarrollar el objeto del contrato a celebrar, o si la vigencia de la persona jurídica es inferior a la exigida en éste pliego, dará lugar a que la propuesta sea inhabilitada.</p> <p>Persona Natural: El oferente en caso de personas naturales o el representante legal de la sociedad para el caso de personas jurídicas, debe aportar fotocopia de la Cédula de Ciudadanía.</p> <p>Tratándose de Uniones Temporales o consorcios, todos los integrantes deberán cumplir con este requisito, presentando fotocopia de dicho documento, igual requerimiento para el representante del proponente plural.</p> <p>Proponente Plural: Los proponentes que deseen presentar oferta bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, deberán diligenciar los formularios contenidos en los anexos respectivos del Pliego de condiciones establecidos para la presente contratación.</p> <p>Persona Jurídica Extranjera: Cuando el proponente sea una persona jurídica extranjera sin domicilio en Colombia, deberá presentar los documentos que acrediten su existencia y representación legal con las formalidades establecidas en el artículo 480 del Código de Comercio y demás normas concordantes Y acreditar la existencia de sucursal en el departamento de Córdoba – Colombia, que cuente con un apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para representarlas judicial o extrajudicialmente.</p>
1.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	La oferta deberá acompañarse de una garantía con el fin de asegurar la firma y perfeccionamiento del contrato por parte del proponente favorecido con la adjudicación, de conformidad con lo establecido en el Artículo 25, numeral 19 de la Ley 80 de 1993, y el Decreto 1082 de 2015.
1.2. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN	Las personas naturales o jurídicas deberán tener a la fecha de cierre del plazo del presente proceso, una capacidad residual de contratación igual o superior a TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE



Alcaldía de Montería

	MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE. (\$349.998.284,30), equivalentes al 70% del presupuesto oficial, de lo contrario la oferta será considerada no hábil.												
1.3. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	El proponente deberá presentar una certificación en original, expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago al día de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, acompañado de copia del pago efectivo del aporte del último mes anterior a la fecha prevista para el cierre del presente proceso de selección.												
1.4. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES.	Los oferentes con su propuesta deberán allegar la consulta al boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la Nación.												
1.5 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.	Los oferentes con su propuesta deberán allegar el certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Procuraduría General de la República.												
1.6. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)	El proponente debe indicar si pertenece al régimen común o simplificado, y aportar el certificado de registro único tributario.												
1.7. PACTO DE INTEGRIDAD	El proponente diligenciará el formato contemplado en el formulario contenido en el Anexo respectivo del Pliegos de condiciones												
2.- CAPACIDAD FINANCIERA	<p>Toda la información financiera deberá ser verificada en el registro único de proponentes vigente a la fecha de entrega de las propuestas.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICADOR FINANCIERO</th> <th>PARÁMETRO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PATRIMONIO NETO EXPRESADO EN SMMLV</td> <td>IGUAL O MAYOR AL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV.</td> </tr> <tr> <td>CAPITAL DE TRABAJO (ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE)</td> <td>IGUAL O MAYOR AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL EXPRESADO EN SMMLV.</td> </tr> <tr> <td>LIQUIDEZ (ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE)</td> <td>IGUAL O MAYOR A 5.0</td> </tr> <tr> <td>NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL)</td> <td>IGUAL O MENOR A 55%</td> </tr> <tr> <td>RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES</td> <td>IGUAL O MAYOR A 3 VECES</td> </tr> </tbody> </table>	INDICADOR FINANCIERO	PARÁMETRO	PATRIMONIO NETO EXPRESADO EN SMMLV	IGUAL O MAYOR AL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV.	CAPITAL DE TRABAJO (ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE)	IGUAL O MAYOR AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL EXPRESADO EN SMMLV.	LIQUIDEZ (ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE)	IGUAL O MAYOR A 5.0	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL)	IGUAL O MENOR A 55%	RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	IGUAL O MAYOR A 3 VECES
INDICADOR FINANCIERO	PARÁMETRO												
PATRIMONIO NETO EXPRESADO EN SMMLV	IGUAL O MAYOR AL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV.												
CAPITAL DE TRABAJO (ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE)	IGUAL O MAYOR AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL EXPRESADO EN SMMLV.												
LIQUIDEZ (ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE)	IGUAL O MAYOR A 5.0												
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL)	IGUAL O MENOR A 55%												
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	IGUAL O MAYOR A 3 VECES												



Alcaldía de Montería

	(UTILIDAD OPERACIONAL PARA EL PAGO DE INTERESES).				
3.- EXPERIENCIA	El proponente deberá tener experiencia acreditada en por lo menos un contrato de obra ejecutado y clasificado en los Código UNSPSC 721214 Clase: Servicios de construcción de edificios públicos especializados.				
4 – GRUPO DE PROFESIONALES					
CANTIDAD	CARGO A DESEMPEÑAR	FORMACIÓN ACADÉMICA	EXPERIENCIA GENERAL.	REQUERIMIENTO PARTICULAR:	% DE DEDICACIÓN A LA EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO
1	Director de Obra	Ingeniero Civil o Arquitecto	Experiencia mínima de 5 años como Ingeniero Civil o Arquitecto. Esta experiencia se contabilizará a partir de la expedición de la tarjeta profesional o diploma.	Experiencia mínima de 2 años, como contratista o director de obra.	50% destinado para el cumplimiento del objeto del contrato.
1	Residente de obra	Ingeniero Civil o Arquitecto	Experiencia mínima de 3 años como Ingeniero Civil o Arquitecto. Esta experiencia se contabilizará a partir de la expedición de la tarjeta profesional o diploma.	Experiencia como mínima de 1 año, como contratista o residente de obra.	100% a la ejecución del contrato
1	Maestro de Obra	NA	NA	NA	NA
5.- CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: El proponente deberá acreditar una rentabilidad del patrimonio igual o superior al seis por ciento (6%).		RENTABILIDAD DEL ACTIVO: El proponente deberá acreditar una rentabilidad del ACTIVO igual o superior al cuatro por ciento (4%).		

10.- CRONOGRAMA:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
PUBLICACIÓN DEL AVISO DE CONVOCATORIA.	22 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	Página: Portal único de contratación estatal: www.contratos.gov.co .
PUBLICACIÓN DEL ESTUDIOS PREVIOS.	22 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	Página: Portal único de contratación estatal: www.contratos.gov.co .



Alcaldía de Montería

PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES.	DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	Página: Portal único de contratación estatal: www.contratos.gov.co .
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Y A LOS RIESGOS CONTRACTUALES.	DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	Dirección de Correo Electrónico: contratos@monteria.gov.co .
ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN.	29 DE SEPTIEMBRE DE 2015	Página: Portal único de contratación estatal: www.contratos.gov.co .
PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	29 DE SEPTIEMBRE DE 2015	Página: Portal único de contratación estatal: www.contratos.gov.co .
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA PARTICIPAR	DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 02 DE OCTUBRE DE 2015	Página de la Alcaldía de Montería: www.monteria.gov.co
PUBLICACIÓN DE INSCRITOS QUE MANIFESTARON INTERÉS.	05 DE OCTUBRE DE 2015.	Página: Portal único de contratación estatal: www.contratos.gov.co .
SORTEO DE CONSOLIDACIÓN DE POSIBLES OFERENTES (Cuando a ello hubiere lugar).	05 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS 10:00 AM	Oficina de Jurídica – Contratación Calle 27 No. 3-16, piso 1
PUBLICACIÓN DE LISTADO DE OFERENTES SORTEADOS	05 DE OCTUBRE DE 2015.	Página: Portal único de contratación estatal: www.contratos.gov.co .
VISITA DE OBRA	06 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS 8:30 a.m.	Punto de encuentro: Secretaría de Infraestructura Municipal, en la Calle 27 No. 3-16 Piso 2
PLAZO PARA EMITIR ADENDAS.	UN DÍA ANTES DE LA FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR PROPUESTA.	Página: Portal único de contratación estatal: www.contratos.gov.co .
CIERRE - PLAZO PARA PRESENTAR PROPUESTAS.	DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS 8:00 A.M.	Oficina de Contratación en la Calle 27 No. 3-16, piso 1
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS.	DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE DE 2015.	Oficina de Contratación en la Calle 27 No. 3-16, piso 1
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN.	15 DE OCTUBRE DE 2015	Página: Portal único de contratación estatal: www.contratos.gov.co .
TRASLADO DE	DEL 15 AL 19 DE	Oficina de Contratación en la



Alcaldía de Montería

EVALUACIÓN.	OCTUBRE DE 2015 A LAS 6:00 P.M.	Calle 27 No. 3-16, piso 1.
SUBSANABILIDAD DE REQUISITOS FALTANTES	HASTA ANTES DE LA ADJUDICACIÓN.	Oficina de Contratación en la Calle 27 No. 3-16, piso 1.
ADJUDICACIÓN	20 DE OCTUBRE DE 2015.	Oficina de Contratación en la Calle 27 No. 3-16, piso 1.
PLAZO PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO.	DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN HASTA LAS 6: 00 P.M.	Oficina de Contratación en la Calle 27 No. 3-16, piso 1.
PLAZO PARA LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL.	DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO HASTA LAS 6: 00 P.M.	Oficina de Contratación en la Calle 27 No. 3-16, piso 1.
PLAZO PARA EL OTORGAMIENTO DE GARANTÍA.	DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO HASTA LAS 6: 00 PM	Oficina de Contratación en la Calle 27 No. 3-16, piso 1.
PLAZO PARA EL PAGO DEL CONTRATO.	a).- UN PAGO ANTICIPADO del 30% del valor del contrato, una vez suscrita el acta de inicio del contrato. b).- PAGOS PARCIALES de hasta el 60% del valor del contrato, mediante actas parciales de ejecución, presentadas con avances de obra superiores al 30% de ejecución de la obra, para lo cual será requerido certificado de cumplido a satisfacción expedido por el Supervisor del contrato, donde conste expresamente el porcentaje de ejecución, la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el contratista al personal que emplee en la ejecución del mismo y demás a que haya lugar. PARÁGRAFO PRIMERO: En todo caso, la primera acta parcial no debe ser inferior al 50% de ejecución, esto es, el 30% que debió ejecutarse con el pago anticipado, más el porcentaje que será objeto de pago parcial. C).- UN PAGO FINAL DEL 10% del valor del contrato, una vez culminado el objeto contractual a satisfacción del Supervisor, para lo cual será requerido certificado de cumplido a satisfacción expedido por el Supervisor del contrato, donde conste el recibo a satisfacción de la obra, la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el contratista al personal que emplee en la ejecución del mismo y demás a que haya lugar. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el último pago deberá acreditarse el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del contratista, y la garantía otorgada debidamente	



Alcaldía de Montería

	actualizada y aprobada por la oficina asesora jurídica.
--	---

El MUNICIPIO, suscribe el presente documento, en MONTERÍA, a los veintidós (22) días del mes de septiembre de 2015.

ANDRÉS GUILLERMO MARTÍNEZ STEVENSON
Alcalde (E)
MUNICIPIO DE MONTERÍA

Proyectó Técnicamente: HERNÁN NARVÁEZ, Contratista
Revisó Jurídicamente: MARÍA ANGÉLICA NEGRETE A., Asesora Externa