



Alcaldía de Montería

**CONVOCATORIA PÚBLICA
SELECCIÓN ABREVIADA PROCEDIMIENTO MENOR CUANTÍA NO. SA-017-2015**

EL MUNICIPIO DE MONTERIA, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y el principio de publicidad que rige la función administrativa, publica el presente aviso de convocatoria, con el fin de informar a la comunidad en general que se iniciará proceso de Selección Abreviada – Procedimiento Menor Cuantía, para que presenten propuestas, de acuerdo con las pautas que a continuación se indican:

1.- OBJETO DEL CONTRATO: 1- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LETICIA SEDE TENERIFE, 2- CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA INSTITUCION EDUCATIVA LA POZA SEDE MANCHEGO, 3- CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA LLERAS SEDE SANTA TERISITA 4- ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE MUNICIPIO DE MONTERIA.

1.1.- CANTIDADES DE OBRA A EJECUTAR:

Las instituciones a intervenir son:

ITEM	DESCRPCIÓN
1	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LETICIA SEDE TENERIFE
2	CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA INSTITUCION EDUCATIVA LA POZA SEDE MANCHEGO
3	CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA LLERAS SEDE SANTA TERISITA
4	ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE MUNICIPIO DE MONTERIA

Las actividades a realizar son:

1. CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LETICIA SEDE TENERIFE.

AULA 1			
1.01 ACTIVIDADES PRELIMINARES			
1.01.01	DEMOLICION ESTRUTURA VIEJA	GLO	1,00
1.01.02	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	94,00
1.01.03	DESCAPOTE MANUAL	M2	94,00
1.02 EXCAVACIONES Y CIMIENTOS			
1.02.01	EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS Y AREA INTERNA DE AULAS	M3	24,30
1.02.02	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMIENTACION DE 0.30 MTS X 0.30 MTS	ML	29,20
1.02.03	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMIENTACION DE 0.20 MTS X 0.20 MTS	ML	38,00
1.02.04	SOLADO DE ZAPATAS Y VIGAS DE CIMIENTACION EN CONCRETO DE 2500 PSI	M3	1,22
1.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO POLIETILENO PARA AISLAMIENTO DE SUELOS	M2	90,25
1.02.06	REFUERZO DE ACERO DE 420 MPA PARA ZAPATAS, FIGURADO, ARMADOM E INSTALADO	KG	95,42
1.02.07	ZAPATAS DE 1,0MTS X 1,0MTS X 0.3MTS EN CONCRETO DE 21 Mpa	UND	8,00
1.02.08	REFUERZO DE ACERO DE 420 MPA PARA VIGA DE CIMIENTACION FIGURADO, ARMADO E INSTALADO	KG	301,28
1.02.9	VIGA DE CIMIENTACION DE 0.20m X 0.20m CONCRETO DE 21 Mpa.	ML	38,00
1.02.10	VIGA DE CIMIENTACION DE 0.30 MTS X 0.30 MTS 21 mpa	ML	29,20
1.02.11	SOBRECIMIENTO 4 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	ML	67,20
1.02.12	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	27,08
1.03 MAMPOSTERÍA			
1.03.01	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CONCRETO DE 0.10MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4	M2	59,44
1.04 PAÑETES			
1.04.01	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA SOBRECIMIENTO	ML	87,60
1.04.02	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4	M2	118,88
1.04.03	PAÑETE LINEAL EN MORTERO 1:4	ML	24,80
1.05 ESTRUCTURAS EN CONCRETO			
1.05.01	REFUERZO DE ACERO DE 420 Mpa PARA COLUMNAS, FIGURADO, ARMADO E INSTALADO	KG	332,15
1.05.02	COLUMNAS DE 0.25 MTS X 0.25 MTS EN CONCRETO DE 21Mpa	ML	30,42



Alcaldía de Montería

1.05.03	REFUERZO DE ACERO DE 420 Mpa PARA VIGA SUPERIOR, FIGURADO, ARMADO E INSTALADO	KG	417,82
1.05.04	VIGA SUPERIOR DE 0.25MTS X 0.25 MTS EN CONCRETO DE 21Mpa	ML	29,20
1.05.05	VIGA DINTEL DE 0.10 MTS X 0.20 MTS EN CONCRETO DE 3000 PSI CON 2 D 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.20 MTS	ML	13,10
1.05.06	ALFAJIAS DE A=0.21 E=0.07 CON 2 Ø 3/8" Y Ø 1/4" @ 0.20 MTS EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	12,70
1.05.07	PORTICO EN CONCRETO DE 21MPA PARA ACCESO DE AULAS, INCLUYE REFUERZO	M3	0,32
1.05.08	REDOBLON DE 0,20MTS X 0.10MTS EN CONCRETO 2500PSI CON Ø1/4 Y EST. Ø 1/4 CADA 0,20 MTS	ML	12,00
1.05.09	PLANTILLA EN CONCRETO 21 Mpa, E= 0.08MT, .INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	51,88
1.05.10	RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 3000 PSI(PLANTILLA CON MALLA ELECTROSOLDADA E=0.08 Y VIGAS 0.15 MTS X 0.20 MTS) . REF 4 D 3/8" Y ESTRIBOS 1/4" @ 0.25 MTS	M2	2,00
1.05.11	VIGA CULATA DE 0.1MTX0.15MT. EN CONCRETO DE 21 Mpa, REF. 2 Ø 3/8" Y ESTRIBOS DE Ø 1/4" @0.20 MTS	ML	20,64
1.06 CUBIERTAS			
1.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA TERMOACÚSTICA CAL. 22 INCLUYE CABALLETE Y ACCESORIOS	M2	79,18
1.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAVIENTOS Y TENSORES PARA CUBIERTA EN VARILLA DE 1/2" ROSCADA	ML	25,44
1.06.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCHAS CON PERFILES PHR C ENCAJONADOS SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	20,02
1.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS CON PERFILES PHR C SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE TENSORES EN VARILLA DE 3/8 PINTURA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE A DOS MANOS	KG	135,14
1.07 PISOS - ACABADOS			
1.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLON DE 0.25 MTS X 0.25 MTS INCLUYE PLANTILLA DE NIVELACION	M2	51,84
1.07.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO EN TABLON H = 0.10 MTS	ML	27,90
1.08 INSTALACIÓN SANITARIA			
1.08.01	BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS 4"	ML	10,40
1.08.02	SUMINSITRO E INSTALACION DE CANALETA PVC PARA AGUAS LLUVIAS DE 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	14,80
1.09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
1.09.01	SALIDA DE ALUMBRADO Y DE VENTILADOR EN TUBERÍA DE 3/4"- 120V	UN	24,00
1.09.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE EN TUBERÍA PVC DE 1/2" Y 3/4"- 120V	UN	6,00
1.09.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO 120 V	un	8,00
1.09.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA FLUORESCENTE DE 2 X 48 - 120 V	UN	12,00
1.09.05	BOMBILLO INCANDESCENTE ESFÉRICO, COLOR CRISTAL CLARO, POTENCIA 60 W, CASQUILLO E 14, EMISIÓN LUMINOSA 700 LM, DIMENSIONES (72.5X45)MM, PROCEDENCIA NACIONAL	UN	4,00
1.09.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELÉCTRICO 12 CTOS, 4H, 120/240V, CON PUERTA Y CERRADURA, INCLIEY BREAKER MONOPOLAR ENCHUFABLE	UN	1,00
1.09.07	MALLA DE PUESTA A TIERRA CON UNA (1) VARILLA COOPERWELD DE 5/8"X2.4 MTS Y CABLE COBRE DESNUDO NO 4 AWG	UN	1,00
1.09.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR GENERAL, DOBLE TORNILLO DE 2X40 A, EN CAJA DOBLE FONDO, INTERMERIE, SOBRE POSTE	UN	2,00
1.09.09	SUMINISTRO Y TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE 9X12THHN Y TUBERÍA PVC DE 3/4" AULAS, INCLUYE CONEXIÓN EN TABLERO ELÉCTRICO	ML	56,00
1.09.10	SUMINISTRO Y TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRANEA P/PAL EN CABLE 4X6 THHN Y TUBERÍA PVC DE 1 1/4", INCLUYE CONEXIÓN EN TABLERO ELÉCTRICO(TE- B1)	ML	23,00
1.09.11	GASTOS, DISEÑOS, LEGALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PROYECTO (ELECTRICARIBE-CIDET)	GL	1,00
1.10 CARPINTERÍA METÁLICA			
1.10.01	PUERTA DE 1.20 X 2.2 MTS. MARCOS CALIBRE 18 EN TUBO 3"X 1 1/2" Y CUERPO EN TUBO CUADRADO CALIBRE 18 DE 1" SEGÚN DISEÑO, BISAGRAS, CERRADURA, MANIJA EXTERIOR Y PINTADAS AMBAS CARAS.	UND	1,00
1.10.02	PROTECTOR DE VENTANA SEGÚN DISEÑO COLL ROLLED, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	M2	14,64
1.11 PINTURA			
1.11.01	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	ML	24,80
1.11.02	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	118,88
1.12 DOTACION ESCOLAR			
1.12.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO EN ACRILICO DE 1.20 MTS X2.40MTS ELABORADO CON SOBRE MARCO, CON PORTABORRADOR Y DEMAS REQUERIMIENTOS SEGUN NORMA NTC 4726	UND	1,00
1.13 ASEO Y LIMPIEZA GENERAL			
1.13.01	ASEO GENERAL	GL	1,00
AULA 2			
1.01 ACTIVIDADES PRELIMINARES			
1.01.01	DEMOLIOCION ESTRUTURA VIEJA	GLO	1,00
1.01.02	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	94,00
1.01.03	DESCAPOTE MANUAL	M2	94,00



Alcaldía de Montería

1.02 EXCAVACIONES Y CIMIENTOS			
1.02.01	EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS Y AREA INTERNA DE AULAS	M3	24,30
1.02.02	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMIENTACION DE 0.30 MTS X 0.30 MTS	ML	29,20
1.02.03	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMIENTACION DE 0.20 MTS X 0.20 MTS	ML	38,00
1.02.04	SOLADO DE ZAPATAS Y VIGAS DE CIMIENTACION EN CONCRETO DE 2500 PSI	M3	1,22
1.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO POLIETILENO PARA AISLAMIENTO DE SUELOS	M2	90,25
1.02.06	REFUERZO DE ACERO DE 420 MPA PARA ZAPATAS, FIGURADO, ARMADO E INSTALADO	KG	95,42
1.02.07	ZAPATAS DE 1,0MTS X 1,0MTS X 0.3MTS EN CONCRETO DE 21 Mpa	UND	8,00
1.02.08	REFUERZO DE ACERO DE 420 MPA PARA VIGA DE CIMIENTACION FIGURADO, ARMADO E INSTALADO	KG	301,28
1.02.9	VIGA DE CIMIENTACION DE 0.20m X 0.20m CONCRETO DE 21 Mpa.	ML	38,00
1.02.10	VIGA DE CIMIENTACION DE 0.30 MTS X 0.30 MTS 21 mpa	ML	29,20
1.02.11	SOBRECIMIENTO 4 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	ML	67,20
1.02.12	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	27,08
1.03 MAMPOSTERÍA			
1.03.01	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CONCRETO DE 0.10MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4	M2	59,44
1.04 PAÑETES			
1.04.01	PANETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA SOBRECIMIENTO	ML	87,60
1.04.02	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4	M2	118,88
1.04.03	PAÑETE LINEAL EN MORTERO 1:4	ML	24,80
1.05 ESTRUCTURAS EN CONCRETO			
1.05.01	REFUERZO DE ACERO DE 420 Mpa PARA COLUMNAS, FIGURADO, ARMADO E INSTALADO	KG	332,15
1.05.02	COLUMNAS DE 0.25 MTS X 0.25 MTS EN CONCRETO DE 21Mpa	ML	30,42
1.05.03	REFUERZO DE ACERO DE 420 Mpa PARA VIGA SUPERIOR, FIGURADO, ARMADO E INSTALADO	KG	417,82
1.05.04	VIGA SUPERIOR DE 0.25MTS X 0.25 MTS EN CONCRETO DE 21Mpa	ML	29,20
1.05.05	VIGA DINTEL DE 0.10 MTS X 0.20 MTS EN CONCRETO DE 3000 PSI CON 2 D 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.20 MTS	ML	13,10
1.05.06	ALFAJIAS DE A=0.21 E=0.07 CON 2 Ø 3/8" Y Ø 1/4" @ 0.20 MTS EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	12,70
1.05.07	PORTICO EN CONCRETO DE 21MPA PARA ACCESO DE AULAS, INCLUYE REFUERZO REDOBLON DE 0,20MTS X 0.10MTS EN CONCRETO 2500PSI CON Ø1/4 Y EST. Ø 1/4 CADA 0,20 MTS	M3	0,32
1.05.08	PLANTILLA EN CONCRETO 21 Mpa, E= 0.08MT, .INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	51,88
1.05.10	RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 3000 PSI(PLANTILLA CON MALLA ELECTROSOLDADA E=0.08 Y VIGAS 0.15 MTS X 0.20 MTS) . REF 4 D 3/8" Y ESTRIBOS 1/4" @ 0.25 MTS	M2	2,00
1.05.11	VIGA CULATA DE 0.1MTX0.15MT. EN CONCRETO DE 21 Mpa, REF. 2 Ø 3/8" Y ESTRIBOS DE Ø 1/4" @0.20 MTS	ML	20,64
1.06 CUBIERTAS			
1.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA TERMOACÚSTICA CAL. 22 INCLUYE CABALLETE Y ACCESORIOS	M2	79,18
1.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAVIENTOS Y TENSORES PARA CUBIERTA EN VARILLA DE 1/2" ROSCADA	ML	25,44
1.06.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCHAS CON PERFILES PHR C ENCAJONADOS SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	20,02
1.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS CON PERFILES PHR C SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE TENSORES EN VARILLA DE 3/8 PINTURA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE A DOS MANOS	KG	135,14
1.07 PISOS - ACABADOS			
1.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLON DE 0.25 MTS X 0.25 MTS INCLUYE PLANTILLA DE NIVELACION	M2	51,84
1.07.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO EN TABLON H = 0.10 MTS	ML	27,90
1.08 INSTALACIÓN SANITARIA			
1.08.01	BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS 4"	ML	10,40
1.08.02	SUMINSITRO E INSTALACION DE CANALETA PVC PARA AGUAS LLUVIAS DE 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	14,80
1.09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
1.09.01	SALIDA DE ALUMBRADO Y DE VENTILADOR EN TUBERÍA DE 3/4"- 120V	UN	24,00
1.09.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE EN TUBERIA PVC DE 1/2" Y 3/4"- 120V	UN	6,00
1.09.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO 120 V	un	8,00
1.09.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA FLUORESCENTE DE 2 X 48 - 120 V	UN	12,00
1.09.05	BOMBILLO INCANDESCENTE ESFERICO, COLOR CRISTAL CLARO, POTENCIA 60 W, CASQUILLO E 14, EMISIÓN LUMINOSA 700 LM, DIMENSIONES (72.5X45)MM, PROCEDENCIA NACIONAL	UN	4,00
1.09.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELÉCTRICO 12 CTOS, 4H, 120/240V, CON PUERTA Y CERRADURA, INCLIEY BREAKER MONOPOLAR ENCHUFABLE	UN	1,00
1.09.07	MALLA DE PUESTA A TIERRA CON UNA (1) VARILLA COOPERWELD DE 5/8"X2.4 MTS Y CABLE COBRE DESNUDO NO 4 AWG	UN	1,00
1.09.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR GENERAL, DOBLE TORNILLO DE 2X40	UN	2,00



Alcaldía de Montería

	A, EN CAJA DOBLE FONDO, INTERMPERIE, SOBRE POSTE		
1.09.09	SUMINISTRO Y TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE 9X12THHN Y TUBERÍA PVC DE 3/4" AULAS, INCLUYE CONEXIÓN EN TABLERO ELÉCTRICO	ML	56,00
1.09.10	SUMINISTRO Y TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRANEA P/PAL EN CABLE 4X6 THHN Y TUBERÍA PVC DE 1 1/4", INCLUYE CONEXIÓN EN TABLERO ELÉCTRICO(TE- B1)	ML	23,00
1.09.11	GASTOS, DISEÑOS, LEGALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PROYECTO (ELECTRICARIBE-CIDET)	GL	1,00
1.10 CARPINTERÍA METALICA			
1.10.01	PUERTA DE 1.20 X 2.2 MTS. MARCOS CALIBRE 18 EN TUBO 3"X 1 1/2" Y CUERPO EN TUBO CUADRADO CALIBRE 18 DE 1" SEGÚN DISEÑO, BISAGRAS, CERRADURA, MANIJA EXTERIOR Y PINTADAS AMBAS CARAS.	UND	1,00
1.10.02	PROTECTOR DE VENTANA SEGUN DISEÑO COLL ROLLED, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	M2	14,64
1.11 PINTURA			
1.11.01	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	ML	24,80
1.11.02	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	118,88
1.12 DOTACION ESCOLAR			
1.12.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO EN ACRILICO DE 1.20 MTS X2.40MTS ELABORADO CON SOBRE MARCO, CON PORTABORRADOR Y DEMAS REQUERIMIENTOS SEGUN NORMA NTC 4726	UND	1,00
1.13 ASEO Y LIMPIEZA GENERAL			
1.13.01	ASEO GENERAL	GL	1,00

2. •CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA INSTITUCION EDUCATIVA LA POZA SEDE MANCHEGO.

1,01 ACTIVIDADES PRELIMINARES			
1.01.01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	35,50
1.01.02	DESCAPOTE MANUAL	M2	35,50
2.02 EXCAVACIONES Y CIMIENTOS			
2.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMIENTACION DE 0.20 MTS X 0.20 MTS	ML	27,50
2.02.02	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMIENTACION DE 0.20 MTS X 0.3 MTS	ML	24,33
2.02.03	EXCAVACION MANUAL PARA AREAS INTERNAS	M3	10,52
2.02.04	VIGA DE CIMENTACION DE 0.20MTS X 0.20MTS CONCRETO DE 3000PSI. REF. 4 Ø 3/8" Y ESTRIBOS DE 3/8 @ 0.20 MTS	ML	27,50
2.02.05	VIGA DE CIMENTACION DE 0.2 MTS X 0.30 MTS DE 3000 PSI.	ML	30,41
2.02.06	REFUERZO DE ACERO PARA VIGA DE CIMENTACION	Kg	231,00
2.02.07	SOBRECIMIENTO 4 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	ML	57,91
2.02.08	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	34,00
2.03 MAMPOSTERÍA			
2.03.01	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CONCRETO DE 0.10MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4	M2	66,15
2.04 PAÑETES			
2.04.01	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4 INCLUYE JUNTA DE DILATACION	M2	132,30
	PAÑETE ALLANADO PARA SOBRECIMEINTO IMPERMEABILISADO	ML	158,13
2.05 ESTRUCTURAS EN CONCRETO			
2.05.01	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 0.10MTS X 0.20MTS EN CONCRETO DE 3000 PSI. REF. 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 3/8 @ 0.20 MTS	ML	35,94
2.05.02	VIGA SUPERIOR DE 0.10 MTS X 0.20 MTS EN CONCRETO DE 3000PSI, REF. 3Ø 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 0.20 CM	ML	29,57
2.05.03	PLACA EN CONCRETO DE 1.10 m X 1,35 m X 0.1 m DE 3000 PSI INCLUYE REF. VARILLA DE 3/8 @ 0.20MT PARA TANQUE ELEVADO	M2	1,49
2.05.04	ALFAJIAS DE A=0.21 E=0.07 CON 2 Ø 3/8" Y Ø 1/4" @ 0.20 MTS EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	7,10
2.05.05	PLANTILLA EN CONCRETO 2500 PSI, E= 0.05MT, .INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	33,08
2.05.06	SOLADO EN CONCRETO DE 2500PSI E=0,05	M3	2,05
2.05.07	VIGA CULATA DE 0.1MTX0.15MT. EN CONCRETO DE 21 Mpa, REF. 2 Ø 3/8" Y ESTRIBOS DE Ø 1/4" @0.20 MTS	ML	21,90
2.05.08	REDOBLON DE 0,20MTS X 0.10MTS EN CONCRETO 2500PSI CON Ø1/4 Y EST. Ø 1/4 CADA 0,20 MTS	ML	6,70
2.06 CUBIERTAS			
2.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA TERMOACÚSTICA GALVANIZADA CAL. 22 INCLUYE CABALLETE Y ACCESORIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA CUBIERTA	M2	22,49
2.07 PISOS - ACABADOS			
2.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLON DE 0,25X0,25 INCLUYE PLANTILLA DE NIVELACION	M2	19,86
2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO H=0,10	ML	17,20
2.07.03	PISO CERÁMICA LISA SEGÚN DISEÑO INCLUYE PLANTILLA DE NIVELACION E=0.05	M2	15,58
2.07.04	ENCHAPE CERAMICA H =1.8M	M2	56,47
2.08 INSTALACION SANITARIA			



Alcaldía de Montería

2.08.01	PUNTO SANITARIO DE 4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO	ML	9,00
2.08.02	PUNTO SANITARIOS DE 2" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO	UND	6,20
2.08.03	TUBERIA SANITARIA 4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO	ML	16,50
2.08.04	CAJA DE REGISTRO DE 0.6X0.6X0.6 CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 2500 PSI REF: 1/4 @ 0.15 MTS E.A.S. INCLUYE EXCAVACION	UN	1,00
2.08.05	SUMINSITRO E INSTALACION DE CANALETA PVC PARA AGUAS LLUVIAS DE 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	8,10
2.08.06	BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS 4"	ML	9,60
2.09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
2.09.01	SALIDA DE ALUMBRADO EN TUBERIA DE 3/4"- 120V INCLUYE INTERRUPTOR	UN	3,00
2.09.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA FLUORESCENTE DE 2 X 48 - 120 V	UN	3,00
2.09.03	BOMBILLO INCANDESCENTE ESFÉRICO, COLOR CRISTAL CLARO, POTENCIA 60 W, CASQUILLO E 14, EMISIÓN LUMINOSA 700 LM, DIMENSIONES (72.5X45)MM, PROCEDENCIA NACIONAL	UN	1,00
2.09.04	ACOMETIDA PARCIAL MONOFASICA 240V-2 FASES-4 HILOS EN TUBERIA PVC 3/4"	ML	38,00
2.09.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 2 CIRCUITOS	UND	1,00
2.09.06	BREAKERS 2 X 30 AMPERIOS	UN	1,00
2.10 CARPINTERÍA METÁLICA			
2.10.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO DE 0.85 MTS X 2.2 MTS INCLUYE MARCO Y CERRADURA	UND	2,00
2.10.02	PUERTA DE 0.60 m X 1.50 m Y CUERPO FIJO 0.30 m x 1.50m ENTAMBORADOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 SEGUN DISEÑO CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE CON LACA INCLUYE PASADOR (INCLUYE MARCO EN METAL CALIBRE 16)	UND	6,00
2.10.03	VENTANAS SEGUN DISEÑO EN TUBO 3/4" COLL ROLLED CALIBRE 18, INCLUYE PINTURA	M2	2,12
2.10.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS CON PERFILES PHR C SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE TENSORES EN VARILLA DE 3/8 PINTURA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE A DOS MANOS	KG	67,01
2.11 APARATOS SANITARIOS			
2.11.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO METALICA 2"	UND	4,00
2.11.02	CONSTRUCCION DE ORINAL CORRIDO SEGUN DISEÑO	ML	1,00
2.11.03	CONSTRUCCION DE LOSA PARA LAVAMANOS EN GRANITO DE 0.5m x 1.6m INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES LLAVE TIPO PUSH	UND	1,60
2.11.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL INFANTIL COLOR BLANCO	UN	6,00
2.11.05	CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO DE D=2 m Y PROFUNDIDAD 2.00 m, EN MURO CON BLOQUE DE 0.10m x 0.20m x 0.40m CON PEGA DE MORTER 1:4 Y DEMAS SEGUN DISEÑO	UND	1,00
2.12 INSTALACIÓN HIDRÁULICA			
2.12.01	PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS	UND	10,00
2.12.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PRESION 1/2" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO	ML	10,00
2.12.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PRESION 3/4" INCLUYE ENCAJUELADA	ML	20,00
2.12.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 500 LTS INCLUYE ACCESORIOS	UND	1,00
2.12.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA DE 1/2HP INCLUYE ACCESORIOS	UND	1,00
2.13 PINTURA			
2.13.01	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	129,74
2.14 ASEO Y LIMPIEZA GENERAL			
2,14	ASEO GENERAL	GL	1,00

3. •CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA LLERAS SEDE SANTA TERISITA.

1.01 ACTIVIDADES PRELIMINARES			
1.01.01	DEMOLICION ESTRUCTURA VIEJA EXISTENTE	GLOB	1,00
1.01.02	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	35,50
1.01.03	DESCAPOTE MANUAL	M2	35,50
2.02 EXCAVACIONES Y CIMIENTOS			
2.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMIENTACION DE 0.20 MTS X 0.20 MTS	ML	27,49
2.02.02	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMIENTACION DE 0.20 MTS X 0.3 MTS	ML	25,22
2.02.03	EXCAVACION MANUAL PARA AREAS INTERNAS	M3	10,52
2.02.04	VIGA DE CIMENTACION DE 0.20MTS X 0.20MTS CONCRETO DE 3000PSI. REF. 4 Ø 3/8" Y ESTRIBOS DE 3/8 @ 0.20 MTS	ML	27,49
2.02.05	VIGA DE CIMENTACION DE 0.2 MTS X 0.30 MTS DE 3000 PSI.	ML	30,41
2.02.06	Refuerzo de acero para viga de cimentación	Kg	231,00



Alcaldía de Montería

2.02.07	SOBRECIMIENTO 4 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	ML	57,90
2.02.08	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	34,00
2.03 MAMPOSTERÍA			
2.03.01	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CONCRETO DE 0.10MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4	M2	66,15
2.04 PANETES			
2.04.01	PANETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4 INCLUYE JUNTA DE DILATACION	M2	132,30
	PANETE ALLANADO PARA SOBRECIMEINTO IMPERMEABILISADO	ML	158,13
2.05 ESTRUCTURAS EN CONCRETO			
2.05.01	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 0.10MTS X 0.20MTS EN CONCRETO DE 3000 PSI. REF. 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 3/8 @ 0.20 MTS	ML	35,94
2.05.02	VIGA SUPERIOR DE 0.10 MTS X 0.20 MTS EN CONCRETO DE 3000PSI, REF. 3Ø 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 0.20 CM	ML	29,57
2.05.03	PLACA EN CONCRETO DE 1.10 m X 1,35 m X 0.1 m DE 3000 PSI INCLUYE REF. VARILLA DE 3/8 @ 0.20MT PARA TANQUE ELEVADO	M2	1,49
2.05.04	ALFAJIAS DE A=0.21 E=0.07 CON 2 Ø 3/8" Y Ø 1/4" @ 0.20 MTS EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	7,10
2.05.05	PLANTILLA EN CONCRETO 2500 PSI, E= 0.05MT, .INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	33,08
2.05.06	SOLADO EN CONCRETO DE 2500PSI E=0,05	M3	2,05
2.05.07	VIGA CULATA DE 0.1MTX0.15MT. EN CONCRETO DE 21 Mpa, REF. 2 Ø 3/8" Y ESTRIBOS DE Ø 1/4" @0.20 MTS	ML	21,90
2.05.08	REDOBLON DE 0,20MTS X 0.10MTS EN CONCRETO 2500PSI CON Ø1/4 Y EST. Ø 1/4 CADA 0,20 MTS	ML	6,70
2.06 CUBIERTAS			
2.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA TERMOACÚSTICA GALVANIZADA CAL. 22 INCLUYE CABALLETE Y ACCESORIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA CUBIERTA	M2	22,49
2.07 PISOS - ACABADOS			
2.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLON DE 0,25X0,25 INCLUYE PLANTILLA DE NIVELACION	M2	19,86
2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO H=0,10	ML	17,20
2.07.03	PISO CERÁMICA LISA .20*.20 SEGÚN DISEÑO INCLUYE PLANTILLA DE NIVELACION E=0.05	M2	15,58
2.07.04	ENCHAPE CERAMICA de .2*.2	M2	56,47
2.08 INSTALACION SANITARIA			
2.08.01	PUNTO SANITARIO DE 4" INLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO	UND	9,00
2.08.02	PUNTO SANITARIOS DE 2" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO	UND	6,20
2.08.03	TUBERIA SANITARIA 4" INLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO	ML	16,50
2.08.04	CAJA DE REGISTRO DE 0.6X0.6X0.6 CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 2500 PSI REF: 1/4 @ 0.15 MTS E.A.S. INCLUYE EXCAVACION	UN	1,00
2.08.05	SUMINSITRO E INSTALACION DE CANALETA PVC PARA AGUAS LLUVIAS DE 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	8,10
2.08.06	BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS 4"	ML	9,60
2.09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
2.09.01	SALIDA DE ALUMBRADO EN TUBERIA DE 3/4" - 120V	UN	3,00
2.09.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA FLUORESCENTE DE 2 X 48 - 120 V	UN	3,00
2.09.03	BOMBILLO INCANDESCENTE ESFÉRICO, COLOR CRISTAL CLARO, POTENCIA 60 W, CASQUILLO E 14, EMISIÓN LUMINOSA 700 LM, DIMENSIONES (72.5X45)MM, PROCEDENCIA NACIONAL	UN	1,00
2.09.04	ACOMETIDA PARCIAL MONOFASICA 240V-2 FASES-4 HILOS EN TUBERIA PVC 3/4"	ML	38,00
2.09.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 2 CIRCUITOS	UND	1,00
2.09.06	BREAKERS 2 X 30 AMPERIOS	UN	1,00
2.10 CARPINTERIA METALICA			
2.10.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO DE 0.8 MTS X 2.2 MTS en lamina galvanizada de calibre 16 con pintura anticorrosiva y espalme con laca INCLUYE MARCO Y CERRADURA	UND	2,00
2.10.02	PUERTA DE 0.6 m X 1.80 m Y CUERPO FIJO 0.20 m x 2m ENTAMBORADOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 SEGUN DISEÑO CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE CON LACA INCLUYE PASADOR (INCLUYE MARCO EN METAL CALIBRE 16)	UND	6,00
2.10.03	PROTECTOR DE VENTANAS SEGUN DISEÑO EN TUBO 3/4" COLL ROLLED CALIBRE 18, INCLUYE PINTURA	M2	2,12
2.10.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS CON PERFILES PHR C SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE TENSORES EN VARILLA DE 3/8 PINTURA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE A DOS MANOS	KG	67,01
2.11 APARATOS SANITARIOS			
2.11.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO METALICA 2"	UND	4,00
2.11.02	CONSTRUCCION DE ORINAL CORRIDO SEGUN DISEÑO	ML	1,00
2.11.03	MESON EN CONCRETO DE 300 PSI E=0.07M A=.6M REF. DE 3/8" CADA .15M INCLUYE MURO DE APOYO EN GRANITO PULIDO	ML	1,60
2.11.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL INFANTIL COLOR BLANCO	UN	6,00



Alcaldía de Montería

2.11.05	CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO DE D=2 m Y PROFUNDIDAD 1.5 m, SEGUN DISEÑO	UND	1,00
2.12 INSTALACIÓN HIDRÁULICA			
2.12.01	PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS	UND	10,00
2.12.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PRESION 1/2" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO	ML	10,00
2.12.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PRESION 3/4" INCLUYE ENCAJUELADA	ML	20,00
2.12.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 500 LTS INCLUYE ACCESORIOS	UND	1,00
2.12.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA DE 1/2HP INCLUYE ACCESORIOS	UND	1,00
2.13 PINTURA			
2.13.01	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	129,77
2.14 ASEO Y LIMPIEZA GENERAL			
2.14.01	ASEO GENERAL	GL	1,00

4. ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES			
1.01	DESMONTE Y RETIRO DE CERCHAS METALICA	UND	2,00
1.02	DESMONTE CORREAS METALICA DE CUBIERTA	UND	24,00
1.03	DEMOLICIÓN DE PISO EN TABLON O SIMILAR Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS A DISTANCIAS NO MAYORES A 5 KM	m2	170,00
1.04	REMOCION DE PAÑETE EN MUROS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	m2	11,00
1.05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	90,89
1.06	S/I DE CERCHAS CON PERFILES PHR C ENCAJONADOS SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	297,00
1.07	S/I DE CORREAS CON PERFILES PHR C SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE A DOS MANOS	KG	738,00
1.08	S/I CUBIERTA EN LÁMINA TERMOACÚSTICA INCLUYE CABALLETE Y ACCESORIOS	M2	200,00
1.10	S/I DE TABLON DE 0.25 MTS X 0.25 MTS INCLUYE PLANTILLA DE NIVELACION	M2	170,00
1.11	S/I DE ZOCALO EN TABLON H = 0.10 MTS	ML	63,00
1.12	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0.10MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4	M2	53,00
1.13	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4	M2	106,00
1.14	PAÑETE LINEAL EN MORTERO 1:4	ML	53,00
1.15	VENTANAS SEGUN DISEÑO EN TUBO 3/4" COLL ROLLED CALIBRE 18, INCLUYE PINTURA	M2	82,00
1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 4 CIRCUITOS	UND	1,00
1.17	ACOMETIDA PARCIAL MONOFASICA 240V-2 FASES-4 HILOS EN TUBERIA PVC 3/4"	ML	30,00
1.18	SALIDA DE ALUMBRADO Y DE VENTILADOR EN TUBERÍA DE 3/4"- 120V	UND	8,00
1.19	S/I TOMACORRIENTE 110V DOBLE CON POLO A TIERRA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" Y ALAMBRE THW 12 AWG THHN/NN	UND	8,00
1.20	S/I LAMPARA FLUORESCENTE DE 2 X 48 - 120 V	UND	4,00
1.21	S/I DE VENTILADOR DE TECHO 120 V DE 3 ASPAS Y CINCO VELOCIDADES COLOR BLANCO INCLUYE SOPORTE VARILLA DE EXTENSIÓN DE 12" DE LONGITUD, DIAMETRO 1/2" CON ROSCA EN AMBOS EXTREMOS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	4,00
1.22	ESTUCO PARA MUROS	M2	106,00
1.23	ESTUCO FILOS	ML	280,00
1.24	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	106,00
1.25	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	ML	280,00
1.26	ASEO GENERAL	GL	1,00

2.- MODALIDAD DE SELECCIÓN QUE SE UTILIZARÁ: En consideración al valor del contrato a celebrar, la modalidad de selección que se utilizará es la Selección Abreviada-Menor Cuantía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 numeral 2 literal b) de la Ley 1150 de 2007, y en el Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015.

3.- PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo máximo del contrato que llegare a celebrarse es de DOS (02) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio.



Alcaldía de Montería

4.- FECHA PARA PRESENTAR OFERTA Y LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA:

SELECCIÓN ABREVIADA PROCEDIMIENTO MENOR CUANTÍA No. 017 - 2015

Objeto: "1- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LETICIA SEDE TENERIFE, 2- CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA INSTITUCION EDUCATIVA LA POZA SEDE MANCHEGO, 3- CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA LLERAS SEDE SANTA TERISITA 4- ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE MUNICIPIO DE MONTERIA".

Propuesta Original

Proponente: _____

Para: MUNICIPIO DE MONTERÍA

Dirección: Oficina de Contratación en la Calle 27 No. 3-16, piso 1.

No. De Folios:

Clase de Garantía:

Ciudad: MONTERÍA – CÓRDOBA.

Las propuestas deberán entregarse únicamente en la Oficina Jurídica - Contratación en la Calle 27 No. 3-16, piso 1, dentro de las fechas y horas establecidas en el Cronograma del presente proceso.

5.- VALOR ESTIMADO PARA LA CONTRATACIÓN:

EL MUNICIPIO DE MONTERÍA considera que el valor del objeto de la presente modalidad de selección, es hasta por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE. (\$345.999.999,00) incluido el valor del AUI.

El contrato será financiado con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 001044 de fecha 12 de mayo de 2015 por valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MCTE. (\$346.000.000,00), expedido por el Jefe de Presupuesto del MUNICIPIO de MONTERÍA. El valor total corregido de la oferta no podrá exceder dicha disponibilidad; pues de lo contrario, la oferta no será considerada para la adjudicación del contrato.

6.- LUGAR DE CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGOS: El proyecto de pliegos de condiciones de esta contratación podrá ser consultado en el portal único de contratación estatal: www.contratos.gov.co, desde el 26 de junio de 2015.

Las observaciones a los pliegos de condiciones, deberán hacerse dentro del término que en ellos se establece, de conformidad con el Artículo 2.2.1.1.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015, a través del correo electrónico: contratos@monteria.gov.co

7.- ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO:

Atendiendo lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015, se señala que por la cuantía y el objeto de la presente contratación, se observará las obligaciones que en materia de tratados de libre comercio o acuerdos internacionales le apliquen. Por lo tanto, se procede a verificar cada uno de los tratados internacionales:

TLC COLOMBIA - CHILE: La Entidad sí está cubierta por Las obligaciones internacionales con Chile. Sin embargo, La contratación de servicios de construcción tiene un umbral equivalente a \$14.665.850.000. Por lo tanto no lo es aplicable este tratado al caso concreto.



Alcaldía de Montería

TLC- COLOMBIA - EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS: Frente al Salvador no están cubiertos los municipios, por lo que no le obliga a este caso. Frente a Honduras los Municipios no se encuentran cubiertos, solo está cubierto frente a Guatemala.

TLC COLOMBIA - MÉXICO: El Municipio no está cubierto por las obligaciones del Acuerdo.

COMUNIDAD ANDINA: Se dará aplicación al principio de trato nacional y no discriminación, aplicado en concordancia con La ley 816 de 2003 y el decreto 1510 de 2010.

TLC COLOMBIA- ESTADOS AELC (EFTA): El Municipio está cubierto por Las obligaciones del tratado. Sin embargo, los servicios de construcción tienen un umbral equivalente a \$14.665.850.000. Por lo tanto, no se tendrá en cuenta para el caso en concreto.

TLC COLOMBIA - CANADÁ: El Municipio está cubierto por las obligaciones del tratado. Sin embargo, los servicios de construcción tienen un umbral equivalente a \$21.924.247.000 para Las entidades que no pertenecen al nivel central. Por lo tanto, no se tendrá en cuenta para el caso en concreto.

TLC COLOMBIA -EEUU: No se aplica para las municipalidades

Por ello, a efectos de lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 20 de la Ley 80 de 1993 y el parágrafo del artículo 1° de la Ley 816 de 2003 modificado por el artículo 51 del Decreto-Ley 019 de 2012, se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos de origen extranjero en procesos de selección nacionales, siempre que cumplan con alguna de estas condiciones:

- a) Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales con dicho país,
- b) Que en el país del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato nacional, las ofertas de bienes y servicios colombianas, reciban el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales.

8.- MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES LIMITADA A MIPYME:

Esta entidad territorial hará convocatoria limitada a Mipymes Nacionales con mínimo un (1) año de experiencia, cuando:

1. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y
2. La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales para limitar la convocatoria a Mipyme nacionales. La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la Apertura del Proceso de Contratación.

Teniendo en cuenta que el valor de la presente contratación supera el máximo permitido para realizar esta limitación, este proceso no se encuentra limitado a MIPYME.



Alcaldía de Montería

9.- ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

REQUISITOS HABILITANTES	DESCRIPCIÓN
1.- CAPACIDAD JURÍDICA	<p>Persona Jurídica: Las personas jurídicas proponentes deberán acreditar su existencia, representación legal, capacidad para desarrollar el objeto contractual y las facultades del representante legal mediante la presentación del certificado proferido por la Cámara de Comercio respectiva, el cual deberá haber sido expedido dentro de los Cuarenta y cinco (45) días calendario anteriores a la fecha de cierre de la Convocatoria y en el que conste que la sociedad está registrada y que el término de su duración es igual o mayor al del contrato y un (1) año más. En el caso de Consorcios y Uniones Temporales cada uno de sus integrantes debe cumplir con este requisito, en las condiciones exigidas.</p> <p>Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre de la persona jurídica, se deberá presentar copia del acta de la Junta de Socios o Junta Directiva o, en su defecto, certificado del secretario de la Junta, según el caso, en el que conste que el representante legal está facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de adjudicación. Y cuando la propuesta sea presentada por uno de los suplentes del representante legal deben aportar el documento que los faculta para tal fin.</p> <p>La incapacidad legal del proponente para desarrollar el objeto del contrato a celebrar, o si la vigencia de la persona jurídica es inferior a la exigida en éste pliego, dará lugar a que la propuesta sea inhabilitada.</p> <p>Persona Natural: El oferente en caso de personas naturales o el representante legal de la sociedad para el caso de personas jurídicas, debe aportar fotocopia de la Cédula de Ciudadanía.</p> <p>Tratándose de Uniones Temporales o consorcios, todos los integrantes deberán cumplir con este requisito, presentando fotocopia de dicho documento, igual requerimiento para el representante del proponente plural.</p> <p>Proponente Plural: Los proponentes que deseen presentar oferta bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, deberán diligenciar los formularios</p>



Alcaldía de Montería

	<p>contenidos en los anexos respectivos del Pliego de condiciones establecidos para la presente contratación.</p> <p>Persona Jurídica Extranjera: Cuando el proponente sea una persona jurídica extranjera sin domicilio en Colombia, deberá presentar los documentos que acrediten su existencia y representación legal con las formalidades establecidas en el artículo 480 del Código de Comercio y demás normas concordantes Y acreditar la existencia de sucursal en el departamento de córdoba – Colombia, que cuente con un apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para representarlas judicial o extrajudicialmente.</p>
1.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	La oferta deberá acompañarse de una garantía con el fin de asegurar la firma y perfeccionamiento del contrato por parte del proponente favorecido con la adjudicación, de conformidad con lo establecido en el Artículo 25, numeral 19 de la Ley 80 de 1993, y el Decreto 1082 de 2015.
1.2. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN	Las personas naturales o jurídicas deberán tener a la fecha de cierre del plazo del presente proceso, una capacidad residual de contratación igual o superior a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE. (\$242.199.999.30), equivalentes al 70% del presupuesto oficial, de lo contrario la oferta será considerada no hábil.
1.3. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	El proponente deberá presentar una certificación en original, expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago al día de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, acompañado de copia del pago efectivo del aporte del último mes anterior a la fecha prevista para el cierre del presente proceso de selección.
1.4. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES.	Los oferentes con su propuesta deberán allegar la consulta al boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la Nación.
1.5 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.	Los oferentes con su propuesta deberán allegar el certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Procuraduría General de la República.



Alcaldía de Montería

1.6. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)	El proponente debe indicar si pertenece al régimen común o simplificado, y aportar el certificado de registro único tributario.																
1.7. PACTO DE INTEGRIDAD	El proponente diligenciará el formato contemplado en el formulario contenido en el Anexo respectivo del Pliegos de condiciones																
2.- CAPACIDAD FINANCIERA	<p>Toda la información financiera deberá ser verificada en el registro único de proponentes vigente a la fecha de entrega de las propuestas.</p> <table border="1" data-bbox="776 675 1377 1415"> <thead> <tr> <th data-bbox="776 675 1060 737">INDICADOR FINANCIERO</th> <th data-bbox="1060 675 1377 737">PARÁMETRO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="776 737 1060 862">PATRIMONIO NETO EXPRESADO EN SMMLV</td> <td data-bbox="1060 737 1377 862">IGUAL O MAYOR AL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="776 862 1060 986">CAPITAL DE TRABAJO (ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE)</td> <td data-bbox="1060 862 1377 986">IGUAL O MAYOR AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL EXPRESADO EN SMMLV.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="776 986 1060 1079">LIQUIDEZ (ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE)</td> <td data-bbox="1060 986 1377 1079">IGUAL O MAYOR A 5.0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="776 1079 1060 1203">NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL)</td> <td data-bbox="1060 1079 1377 1203">IGUAL O MENOR A 55%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="776 1203 1060 1415">RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES (UTILIDAD OPERACIONAL PARA EL PAGO DE INTERESES).</td> <td data-bbox="1060 1203 1377 1415">IGUAL O MAYOR A 3 VECES</td> </tr> </tbody> </table>					INDICADOR FINANCIERO	PARÁMETRO	PATRIMONIO NETO EXPRESADO EN SMMLV	IGUAL O MAYOR AL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV.	CAPITAL DE TRABAJO (ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE)	IGUAL O MAYOR AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL EXPRESADO EN SMMLV.	LIQUIDEZ (ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE)	IGUAL O MAYOR A 5.0	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL)	IGUAL O MENOR A 55%	RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES (UTILIDAD OPERACIONAL PARA EL PAGO DE INTERESES).	IGUAL O MAYOR A 3 VECES
INDICADOR FINANCIERO	PARÁMETRO																
PATRIMONIO NETO EXPRESADO EN SMMLV	IGUAL O MAYOR AL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV.																
CAPITAL DE TRABAJO (ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE)	IGUAL O MAYOR AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL EXPRESADO EN SMMLV.																
LIQUIDEZ (ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE)	IGUAL O MAYOR A 5.0																
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL)	IGUAL O MENOR A 55%																
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES (UTILIDAD OPERACIONAL PARA EL PAGO DE INTERESES).	IGUAL O MAYOR A 3 VECES																
3.- EXPERIENCIA	El proponente deberá tener experiencia acreditada en por lo menos un contrato de obra ejecutado y clasificado en los Código UNSPSC 721214 Clase: Servicios de construcción de edificios públicos especializados o 721029 Clase: Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones.																
4 – GRUPO DE PROFESIONALES																	
CANTIDAD	CARGO A DESEMPEÑAR	FORMACIÓN ACADÉMICA	EXPERIENCIA GENERAL.	REQUERIMIENTO PARTICULAR:	% DE DEDICACIÓN A LA EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO												
1	Director de Obra	Ingeniero Civil o Arquitecto	Experiencia mínima de 5 años como Ingeniero Civil o Arquitecto. Esta experiencia se contabilizará a partir de la expedición de la tarjeta profesional o diploma.	Experiencia mínima de 2 años, como contratista o director de obra.	50% destinado para el cumplimiento del objeto del contrato.												
1	Residente de obra	Ingeniero Civil o Arquitecto	Experiencia mínima de 3 años como Ingeniero Civil o Arquitecto.	Experiencia como mínima de 1 año, como contratista o residente de obra.	100% a la ejecución del contrato												



Alcaldía de Montería

			Esta experiencia se contabilizará a partir de la expedición de la tarjeta profesional o diploma.		
1	Maestro de Obra	NA	NA	NA	NA
5.- CAPACIDAD ORGANIZACIONAL			RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: El proponente deberá acreditar una rentabilidad del patrimonio igual o superior al seis por ciento (6%). RENTABILIDAD DEL ACTIVO: El proponente deberá acreditar una rentabilidad del ACTIVO igual o superior al cuatro por ciento (4%).		

10.- CRONOGRAMA:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
PUBLICACIÓN DEL AVISO DE CONVOCATORIA.	26 DE JUNIO DE 2015.	Página: Portal único de contratación estatal: www.contratos.gov.co .
PUBLICACIÓN DEL ESTUDIOS PREVIOS.	26 DE JUNIO DE 2015.	Página: Portal único de contratación estatal: www.contratos.gov.co .
PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES.	DEL 26 DE JUNIO DE 2015 AL 03 DE JULIO DE 2015.	Página: Portal único de contratación estatal: www.contratos.gov.co .
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Y A LOS RIESGOS CONTRACTUALES.	DEL 26 DE JUNIO DE 2015 AL 03 DE JULIO DE 2015.	Dirección de Correo Electrónico: contratos@monteria.gov.co .
ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN.	06 DE JULIO DE 2015	Página: Portal único de contratación estatal: www.contratos.gov.co .
PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	06 DE JULIO DE 2015	Página: Portal único de contratación estatal: www.contratos.gov.co .
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA PARTICIPAR	DEL 07 AL 09 DE JULIO DE 2015	Página de la Alcaldía de Montería: www.monteria.gov.co
PUBLICACIÓN DE INSCRITOS QUE MANIFESTARON INTERÉS.	10 DE JULIO DE 2015.	Página: Portal único de contratación estatal: www.contratos.gov.co .
SORTEO DE CONSOLIDACIÓN DE POSIBLES OFERENTES (Cuando	10 DE JULIO DE 2015 A LAS 10:00 AM	Oficina de Jurídica – Contratación Calle 27 No. 3-16, piso 1



Alcaldía de Montería

a ello hubiere lugar).		
PUBLICACIÓN DE LISTADO DE OFERENTES SORTEADOS	10 DE JULIO DE 2015.	Página: Portal único de contratación estatal: www.contratos.gov.co
VISITA DE OBRA	13 DE JULIO DE 2015 A LAS 8:30 a.m.	Punto de encuentro: Secretaría de Infraestructura Municipal, en la Calle 27 No. 3-16 Piso 2
PLAZO PARA EMITIR ADENDAS.	UN DÍA ANTES DE LA FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR PROPUESTA.	Página: Portal único de contratación estatal: www.contratos.gov.co
CIERRE - PLAZO PARA PRESENTAR PROPUESTAS.	DEL 13 AL 16 DE JULIO DE 2015 A LAS 8:00 A.M.	Oficina de Contratación en la Calle 27 No. 3-16, piso 1
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS.	DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2015.	Oficina de Contratación en la Calle 27 No. 3-16, piso 1
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN.	22 DE JULIO DE 2015	Página: Portal único de contratación estatal: www.contratos.gov.co
TRASLADO DE EVALUACIÓN.	DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2015 A LAS 6:00 P.M.	Oficina de Contratación en la Calle 27 No. 3-16, piso 1.
SUBSANABILIDAD DE REQUISITOS FALTANTES	HASTA ANTES DE LA ADJUDICACIÓN.	Oficina de Contratación en la Calle 27 No. 3-16, piso 1.
ADJUDICACIÓN	27 DE JULIO DE 2015.	Oficina de Contratación en la Calle 27 No. 3-16, piso 1.
PLAZO PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO.	DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN HASTA LAS 6: 00 P.M.	Oficina de Contratación en la Calle 27 No. 3-16, piso 1.
PLAZO PARA LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL.	DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO HASTA LAS 6: 00 P.M.	Oficina de Contratación en la Calle 27 No. 3-16, piso 1.
PLAZO PARA EL OTORGAMIENTO DE GARANTÍA.	DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO HASTA LAS 6: 00 PM	Oficina de Contratación en la Calle 27 No. 3-16, piso 1.
PLAZO PARA EL PAGO DEL	a).- UN PAGO ANTICIPADO del 30% del valor del contrato, una vez suscrita el acta de inicio del contrato.	



Alcaldía de Montería

CONTRATO.	<p>b).- PAGOS PARCIALES de hasta el 60% del valor del contrato, mediante actas parciales de ejecución, presentadas con avances de obra superiores al 30% de ejecución de la obra, para lo cual será requerido certificado de cumplido a satisfacción expedido por el Supervisor del contrato, donde conste expresamente el porcentaje de ejecución, la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el contratista al personal que emplee en la ejecución del mismo y demás a que haya lugar. PARÁGRAFO PRIMERO: En todo caso, la primera acta parcial no debe ser inferior al 50% de ejecución, esto es, el 30% que debió ejecutarse con el pago anticipado, más el porcentaje que será objeto de pago parcial. C).- UN PAGO FINAL DEL 10% del valor del contrato, una vez culminado el objeto contractual a satisfacción del Supervisor, para lo cual será requerido certificado de cumplido a satisfacción expedido por el Supervisor del contrato, donde conste el recibo a satisfacción de la obra, la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el contratista al personal que emplee en la ejecución del mismo y demás a que haya lugar. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el último pago deberá acreditarse el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del contratista, y la garantía otorgada debidamente actualizada y aprobada por la oficina asesora jurídica.</p>
-----------	--

El MUNICIPIO, suscribe el presente documento, en MONTERÍA, a los veintiseis (26) días del mes de junio de 2015.

CARLOS EDUARDO CORREA ESCAF

Alcalde

MUNICIPIO DE MONTERÍA

Proyectó Técnicamente: HERNÁN NARVÁEZ, Contratista

Revisó Jurídicamente: MARÍA ANGÉLICA NEGRETE A., Asesora Externa